




Ski Kommune



A.Generell del

Parkveien, Rehabilitering av VA Prosjekt - 6763



Del 2 - Kontraktsgrunnlaget A. Generell del

Dato:03.05.2018

A.1 Innledning

Eksisterende vann-, spillvann- og overvannsledninger i Parkveien skal rehabiliteres, iht. Ski kommunens tiltaksplan og i samsvar med overordnet mål fra kommuneplanen. Eksisterende VA-ledninger skal frakobles (ledningene fjernes ikke) og nye VA-ledninger skal etableres iht. gjeldende normer.

Ski kommune utlyser konkurranse i forbindelse med omlegging og rehabilitering av vann-, spillvann- og overvannsledninger i Parkveien.

A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang

Omfanget er oppsummert herunder, og nærmere spesifisert i kapittel C Tekniske krav (teknisk beskrivelse, tegninger, osv.).

Total lengde på strekket som skal rehabiliteres er cirka 400 m, som vist i oversiktskart. Prosjektområdet er i nord avgrenset ved VK 53596 (vannkum) og snuhammer ved Parkveien 23. Grensesnitt i sør er avhengig av fremdriften på et tilstøtende prosjekt for å legge ned eksisterende spillvannspumpestasjon i området. Grensen i sør blir ved eksisterende kummer 53506, 53507 og 53508 (ca. pel 350), eller ved eksisterende spillvannspumpestasjon (ca. pel 390). Mengde reguleres henholdsvis.

Det er utført grunnundersøkelser og det antas at grunnforhold er en kombinasjon av løsmasser og grunnfjell.

Prosjektet omfatter følgende arbeider:

- Grunnarbeider, graving av nye grøfter og tilhørende sikringsarbeid
- Etablering av nye VA-ledninger og nye kummer
- Pålegg om utskifting av private stikkledninger
- Omlegging av diverse stikkledninger fra kommunalledninger inntil 1,0 meter innenfor eiendomsgrense etter nærmere avtale
- Reetablering av berørte veier.



Oversiktskart – Parkveien - Rehabilitering av VA