

TILLEGGSMELDING NR 4

Det vises til kunngjøringen "ROP-bolig. Anskaffelse totalentreprise" på Doffin.no og konkurransegrunnlaget som er tilgjengelig i Merzell. Dette er en tilleggsmelding som gjelder som en del av konkurransegrunnlaget.

Spørsmål 1

Vi har mottatt følgende spørsmål:

Finnes det tegninger / beskrivelse på utvendige boder?


Svar: Sportsbodene skal ivareta krav til bod i TEK17 §12-10. For å sikre dette skal bodene utformes iht NBI-blad 366.101 pkt 53 som er gjengitt under. Bodene skal være uisolerte, med tilsvarende trekledning som hovedbygget. Skråtak.

53 Utforming av boder

Til en funksjonell bod trengs ca. 3 m² nettoareal. Rektangulære, langsmale boder med dør på kortveggen er vanlige, men de fungerer dårlig. Som hovedregel bør døra være 9M og kortsiden av boder på 3–5 m² minst 1,5 m. Minste bredde på betjeningsareal er 0,9 m. Da kan også en rullestolbruger til nød benytte boden. Døra til boden må slå ut. Se [fig. 53 a–c](#).

En hensiktsmessig utnyttning av oppbevaringsarealene kan kreve oppdeling i flere rom skilt med tette vegger. Nettingvegger frarådes, da det er vanskelig å komplettere innredningen med for eksempel hyller. Der boder for flere boliger ligger samlet, gir ikke nettingvegger god nok sikring mot innbrudd.

Boder må ventileres for å unngå lukt, fukt og muggproblemer. Boder i kjernen av en bygning kan ha tilførsel av inneluft, for eksempel via en spalte under døra, og avtrekk. Kjølige boder, for eksempel boder mot yttervegg, bør ikke tilføres inneluft på grunn av inneluftas fuktinnhold og fare for kondens. Man kan ventilere med uteluft ved å ha en lavt og en høyt plassert ytterveggventil, men dette kan medføre frostfare. Boder som må holdes frostfrie, må derfor ha en termostatstyrt varmekilde.



Hamar, 14.05.18

Kjetil Kjærnes