



Kantstein:
 - Grå grovhugget granitt stein med liten fas
 - Vis 16cm og 2cm ved nedsenking
 - 120 x 300 x 1000
 - Settes i og fuges med betong.
 - Det skal legges 1 stk ø8mm armeringsjern bak kantstein.
 På utsette steder som i kryssområdet skal det legges 3stk ø12mm

Overbygging fortau:
 Asfaltdekke - 50 mm Slitelag Agb11, 125kg/m2
 Bærelag - 150 mm knust grus 0/32
 Forsterkningslag - 300 mm Sprengstein 22/120
 Forkiles i overflaten ved nedvalling av finpukk

Smågatestein:
 - lysegrå granittstein 90 x 90 x 50mm

Storgatestein:
 - lysegrå granittstein 140 x 200 x 70mm

Varselfelt:
 Støpejernsheller 300 x 300 x 40mm

Oppmerksomhetsfelt:
 Støpejernsheller 300 x 300 x 40mm



Tegnforklaring

- Fortau - asfaltert
- Kantstein
- Fortau - grusskulder
- Varselfelt
- Oppmerksomhetsfelt
- Avkjørsel til parkeringsplass- asfaltert
- 1 rad storgatestein
- Grønnstruktur
- 2 rad små gatestein
- Regulert senterlinje
- Regulert kant kjørebane
- Trekkør-gatebelysning
- Avgrensning for utbedring/utvidelse av veibane

