

Prosjekt		Tak Nykirke			Side 1 av 5
Kalkyle		1 Skifer tak Nykirken Snertingdal			
Byggherre					
<b>Fagkapittel</b>	<b>01 Rigg og drift</b>				
Post	Beskrivelse	Enh.	Mengde	Enhetspris	Sum
01.1	Rigg og drift Blikkarbeider	stk	1,00		
	Rigg og drift Blikkarbeider RS	stk	1,00		
01.2	Riggkostnader- samlet i en post	RS	1,00		
	Transport lastebil - (ant.timer lastebil/boggi som mengde)	time	30,00		
	Spisebrakke (ant.brakker i mengde) - (ant.mnd.iforbruk)	mnd	1,00		
	Rigg timer (sjauing)	Time	50,00		
	Anleggsleder	RS	1,00		
	Lagercontainer	container	mnd	1,00	
	Gjerdemateriell - ant.meter som mengde(ant. mnd som forbruk)	gjerde	lm	200,00	
	Montering av brakker	RS	stk	1,00	
	AM3.5312 01 Mobilkran timer	mobilkran	time	80,00	
	AM3.6 10 Leieutstyr-Lager (2% av total)	RS	RS	1,00	
	AM3:821 15 Avfallshåndtering - containertømming (ant.tømminger som mengde)	uspes	RS	6,00	
	AO3.22 Strømforbruk - brakkerigg. Regn 3kW/brakke	strøm kwh	kwh	3.000,00	
01.3	Stillas i henhold til tilbud		RS	1,00	
	de og remontering				
	Stillas i henhold til tilbud	RS	RS	1,00	
01.4	Lerje av stillas		mnd	5,00	
	Lerie av stillas	RS	mnd	5,00	
<b>Sum denne side eksl. mva.</b>					
<b>Sum fagkapittel 01 Rigg og drift eksl. mva.</b>					
<b>Sum akkumulert kalkyle 1 Skifer Tak Nykirken Snertingdal eksl. mva.</b>					

Prosjekt		Tak Nykirke			Side 2 av 5	
Kalkyle		1 Skifer tak Nykirken Snertingdal				
Byggherre						
<b>Fagkapittel</b>		<b>12 Tømrerarbeider</b>				
Post	Beskrivelse	Enh.	Mengde	Enhetspris	Sum	
12.1	Kina skifer dråpe	M2	535,00			
	Kina skifer dråpe	RS	M2	535,00		
12.2	Dif åpent undertak på rull	m2	535,00			
	Dif åpent undertak	1,5x50m	m2	535,00		
12.3	Montering av sløyfer og lekter	m2	550,00			
	Det skal legges impregnerte sløyfer og lekter					
	underlag for gradrenner: 16 lm					
	mønekam: 74m					
	innfesting for snøfangere: 200m					
	01. Sløyfer	36x48	m2	550,00		
	08. Underlag til overgangsbeslag fra øvre til nedre del av taket	36x73	lm	58,00		
	06. Tettebånd på møne	0,9M SORT	lm	120,00		
	03. Kapping av lekter, sutak og lufterlekter, begge sider mot gradrenne		lm	25,00		
	07. Underlag til snøfanger	36x148 mm	lm	200,00		
	09. Fuglebånd ved raft	1m	lm	120,00		
	02. Steinlekter	36x73	m2	550,00		
	04. Lekter gradrenne	36x73	lm	25,00		
	05. Mønekam	48X73mm	lm	120,00		
12.4	Vindskier		lm	150,00		
	Vindskier	22X198mm	lm	150,00		
12.5	Topp bord		Lm	75,00		
	Topp bord	36x123 mm	Lm	75,00		
12.6	forkantbord		lm	80,00		
	forkantbord	22X198mm	lm	80,00		
<b>Sum denne side eksl. mva.</b>						
<b>Sum fagkapittel 12 Tømrerarbeider eksl. mva.</b>						
<b>Sum akkumulert kalkyle 1 Skifer Tak Nykirken Snertingdal eksl. mva.</b>						

Prosjekt	Tak Nykirke				Side 3 av 5
Kalkyle	1 Skifer tak Nykirken Snertingdal				
Byggherre					
<b>Fagkapittel</b>	<b>18 Blikkenslagerarbeider</b>				
Post	Beskrivelse	Enh.	Mengde	Enhetspris	Sum
18.1	Bånd tekking av tårn Patinert Zink	m2			
	Bånd tekking av tårn Patinert Zink RS	m2			
18.2	Takrenner med deler - hvitstål	lm			
	Takrenner med deler RS	lm			
18.3	forkant beslag patinert zink	lm			
	forkant beslag patinert zink RS	lm			
18.4	Overgangsbeslag tak/vegg	lm			
	Overgangsbeslag tak/vegg RS	lm			
18.5	Nedløp med deler Hvitstål	lm			
	Nedløp med deler Hvitstål RS	lm			
18.6	Snøfangere med konsol	lm			
	Snøfangere med konsol RS	lm			
18.7	Stigetrind	stk			
	Stigetrind RS	stk			
18.8	Feieplattform	stk			
	Feieplattform RS	stk			
18.9	Pipebeslag (helkledning)	stk			
	Pipebeslag (helkledning) RS	stk			
18.10	Mønebeslag	lm			
	Mønebeslag RS	lm			

Sum denne side eksl. mva.

Sum fagkapittel 18 Blikkenslagerarbeider eksl. mva.

Sum akkumulert kalkyle 1 Skifer Tak Nykirken Snertingdal eksl. mva.

Prosjekt	Tak Nykirke	Side 4 av 5
Kalkyle	1 Skifer tak Nykirken Snertingdal	
Byggherre		

Fagkapittel		28 Rivearbeider			
Post	Beskrivelse	Enh.	Mengde	Enhetspris	Sum
28.1	Riving av skifer	RS	1,00		
	Riving av skifer	RS	1,00		

**Sum denne side eksl. mva.**  
**Sum fagkapittel 28 Rivearbeider eksl. mva.**  
**Sum akkumulert kalkyle 1 Skifer Tak Nykirken Snertingdal eksl. mva.**

Prosjekt	Tak Nykirke				Side 5 av 5
Kalkyle	1 Skifer tak Nykirken Snertingdal				
Byggherre					
<b>Fagkapittel</b>	<b>41 Elarbeider</b>				
Post	Beskrivelse	Enh.	Mengde	Enhetspris	Sum
41.1	Div de og remontering (avregnes)	RS	1,00		
	Div de og remontering (avregnes)	RS	1,00		
<b>Sum denne side ekskl. mva.</b>					
<b>Sum fagkapittel 41 Elarbeider ekskl. mva.</b>					
<b>Sum akkumulert kalkyle 1 Skifer Tak Nykirken Snertingdal ekskl. mva.</b>					