



Nye rørdeler for ombygging av 12205		
Beskrivelse	Dim	Antall
Flenset T-rør DN100 m/brannstikk	100	1
Branventil stengbar type DN100	100	1
Mellomring DN100 med 1½" stikk	100	1
Sluseventil DN100	100	2
Flensemuffe DN100	100	2
Manifold m/6stk uttak	50	1
1" kuleventil	32	8
1" tippunjon	32	8
1 ½" kuleventil	50	1
1 ½" tippunjon	50	4
Messingdeler iht tegning		

## Merknader:

- Deler i rødt er nye deler for ombygging av kum, svart er eksisterende
- Topp armatur (brannventil) skal ha minimum 2m høyde til vegoverflate
- Alle vannkummer og armatur skal være i henhold til Steinkjer Kommune rutine 25 og 30

Rev.	Rev. gjelder	Teg.	Kon.	God.	Dato



**STEINKJER KOMMUNE**

Tegnet 108 Kontri: OB  
Godkjent OB

Oppdrag Hegsesengen VVA Dato 31.05.18 Enhet: A3  
Mål 1:20

Tegnings- JNR/Ark.kode Steinkj. komm.  
tittel

Detailtegning Vannkum Anleggsnr./Tegnark. Steinkj. komm.

12205 - Ombygging eksisterende kum Tegningsnr. H111

Tegningstype ANBUDSTEGNING

Tegningsnr. konsulent  
10204093-H111\_00

**SWECO**

Borvn. 13, 7725 Steinkjer  
Tlf: 74 18 07 50 - Fax: 74 18 07 51