



Rørdeler for kum V2		
Beskrivelse	Dim	Antall
Flensett-rør DN100 m/brannstikk	100	1
Brannventil stengbar type DN100	100	1
Mellomring DN100 med 1 1/2" silk	100	1
Sluseventil DN100	100	2
Flensemuffe DN100	100	2
Blindfleis m/1 1/2" gjenger	100	1
Manifold m/6stk uttak	50	1
1" kuleventil	32	7
1 1/2" kuleventil	50	1
1" tippunjon	32	7
1 1/2" tippunjon	50	1
Messingdeler iht tegning		

## Merknader:

- Topp armatur (brannventil) skal ha minimum 2m høyde til vegoverflate
- Vannledning mellom V1 og kum 42923 skal være i PE100, da den legges i samme høyde som SP ledning
- Alle vannkummer og armatur skal være i henhold til Steinkjer Kommune rutine 25 og 30

Rev.	Rev. gjelder	Teg. Kon.	God.	Dato



**STEINKJER KOMMUNE**

Oppdrag	Hegsesenglet VVA	Dato	13.06.18	Enhet:	A3
---------	------------------	------	----------	--------	----

Tegnings-tittel	Detailtegning Vannkum	JNR/Ark.kode	Steinkj. komm.
-----------------	-----------------------	--------------	----------------

Detailtegning Vannkum	Anleggsnr./Tegnark.	Steinkj. komm.
-----------------------	---------------------	----------------

V3	Tegningsnr.	H115
----	-------------	------

Tegningstype ANBUDSTEGNING

Tegningsnr. konsulent  
10204093-H115\_00

**SWECO**

Borrom 13, 7725 Steinkjer  
Tlf: 74 18 07 50 - Fax: 74 18 07 51