



Rørdeleler for kum V4		
Beskrivelse	Dim	Antall
Flenset T-rør DN100 m/brannstikk	100	1
Brannventil stengbar type DN100	100	1
Sluseventil DN100	100	2
Flensemuffe DN100	100	2
Blindflens m/1 1/2" gjenger	100	1
Manifold m/6stk uttak	50	1
1" kuleventil	32	4
1 1/2" kuleventil	50	1
1" tippunjon	32	4
1 1/2" tippunjon	50	1
Messingdeleler iht tegning		

Merknader:

- Topp armatur (brannventil) skal ha minimum 2m høyde til vegoverflate
- Alle vannkummer og armatur skal være i henhold til Steinkjer Kommune rutine 25 og 30

Rev.	Rev. gjelder	Teg. Kon.	God.	Dato



STEINKJER KOMMUNE

Tegnet 10B Kontri: 0B
Godkjent 0B

Oppdrag Høgeseenget VVA Dato 13.06.18 Enhhet: A3

Tegnings- JNR/Ark.kode Steinkj. komm.
tittel

Detailtegning Vannkum Anleggsnr./Tegnark. Steinkj. komm.
V4

Tegningstype ANBUDSTEGNING Tegningsnr. H116

Tegningsnr. konsulent 10204093-H117_00

SWECO

Borvn. 13, 7725 Steinkjer
Tlf: 74 18 07 50 - Fax: 74 18 07 51