

Vedlegg 1 TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL.

Kunstgressdekket skal være forhåndsgodkjent for Nordic standard, for ferdig bane skal dette dokumenteres ved felttest. Det skal gis garanti for at funksjonskravene tilfredsstillende kravene i minst 5år. Kunstgressleverandøren skal kontrollere og godkjenne underlaget før legging.

Kunstgressleverandør skal medta forbruk av egen byggestrøm.

Alle poster i prisskjema skal være fylt ut med angitt pris for hver enkelt post.

Kunstgress med støtdempingssjikt PAD

Post	Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
Post 1	Egne arbeider, rigging og drift av riggplass (elektrisk/vann/avløp). Ref. NS 3420.	Rund sum			
Post 2	Kontroll av eksisterende gruslag/avrettingslag, dreneringsevne og jevnhet.	Rund sum			
Post 3	Levering og legging av nytt kunstgress m/kvartssand. <u>Total Kunstgressflate:</u> Bane (55,68m x 40,4m) = 2249,5 m ² (Spilleflate + sikkerhetssoner)	m ²			
Post 5	Støtdempingssjikt(PAD): prefabrikkert tykkelse min. 15 mm.	m ²			
Post 6	<u>Oppmerking spilleflate:</u> 51m x 36m -hvit farge 5-er baner, hjørner-blå farge	RS			
Post 7	FDV-instruks /dokumentasjon Digitalt.	RS			
Post 8	Sertifisering Dokumentasjon ved felttest Nordic standard.	RS			
Post 9	Utstyr for lett rensing og slådd.	Stk			
	Tilbudssum Eks. mva.				
	25 % mva.				
	Tilbudssum inkl. mva				