18433: Rehabilitering Solør videregående skole avd Våler

06.06.2018

ROMSKJEMA VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER

UnionConsult Rådgivende Ingeniører

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	CB	CC
3						31 Sanitæranlegg																							32 Varmeanlegg							36 Luftbehandling								37 Komfortkjøling						Kommentarer
4		ROMNUMMER		ROMAREAL	PERSONBELASTNING		Utslagsvask	Håndvask HC	Toalett, gulvmontert	Toalett, veggmontert m/utenpl	Toalett, HC med armlener	Utslagsvask (rustfrit) m/bl batt	Oppvaskkum m/ blandebatteri	Vaskekum	Dusj	Dusjpanel	Sluk i gulv	Håndvask (Servant porselen)	HC servant	Spylekran 1/2"	Spylekran 3/4"	Berøringsfritt blandebatteri.	Veggmontert WC	HC WC m/armlener	Brannskap	Husbrannslange	Varmtvannsbereder	Tilkobling til utstyr	Varmluft (fra ventilasjonsanlegg)	Aerotemper	Elkjele	Gulvvarme	Strålevarmepanel	Radiator	Aktuator for varmeregulering	Ventilasjonsaggregat	DX-maskin - innedel	DX-maskin - utedel	Kjøkkenavtrekk	Spesialavtrekk	VAV	CAV	CAV- uten regulering	Krav om kjølt tilluft	Kjølt rom DX					Skjema	
5	NR		FUNKSJON	m2																																														
6																																																		
7		Plan 2:																																																
8		2001	TRAPPEROM	21,00																																						X								
9		2003	HEIS	4,00																																						X								
10		2004	FIBERROM	5,00																																						X								
11		2005	BK	4,00																															X							X								
12		2006	KORRIDOR	40,00																																						X								
13		2007	KONTOR	16,00	2																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
14		2009	KONTOR	8,00	1																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
15		2010	KONTOR	8,00	1																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
16		2011	KONTOR	8,00	1																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
17		2012	MØTESONE	16,00																																					X									
18		2013	MØTESONE	21,00																															X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
19		2014	KONTOR	10,00	3																														X						X									
20		2015	KONTOR	16,00	5																														X						X									
21		2017	EL.	1,00																																						X								
22		2017	KORRIDOR	30,00																																						X								
23		2018	WC	8,00					X									X																								X									
24		2019	KOPI	8,00																																						X								
25		2020	GARDEROBE	7,00																															X							X									
26		2021	WC	8,00					X									X																	X							X									
27		2022	TRAPPEROM	7,00																																						X								
28		2023	BK	3,00																																						X								
29		2024	SJAKT	2,00																																														
30		2025	LÆRERVÆRELSE	65,00	30																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
31		2027	MØTEROM	18,00	12																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
32		2026	TEKJØKKEN	6,00																															X							X									Eksist varmestyring Schneider Electric
33		2030	KONTOR	31,00	7																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
34		2032	ARBEIDSROM	21,00	12																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
35		2033	KONTOR	48,00	11																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
36		2035	KONTOR	32,00	8																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
37		2037	ARBEIDSROM	16,00	10																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
38		2038	KONTOR	30,00	14																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
39		2100	GARD.-TRAPP	14,78																																														
40		2100A	VASKEHALL - ØVRE DEL	142,21																																														
41		2100B	SMØREHALL - ØVRE DEL	139,89																																														
42		2100C	VERKSTED FOR ANLEGGSMASKINER-ØVRE DEL	517,28																																														
43		2100D	VERKSTEDHALL TYNGRE KJØRET - ØVRE DEL	516,35																																														
44		2100E	ANLEGGSVERKSTED - ØVRE DEL	126,02																																														
45		2101	UNDERVISNINGSROM	59,22	30																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
46		2101A	MODELLROM	19,72																																						X									
47		2102	LAGER	12,67																																						X									
48		2103	KONTOR	16,87	2																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
49		2104	WC	1,80																																						X									
50		2105	WC	1,74																																						X									
51		2106	B.K.	1,52																																						X									
52		2107	GANG-TRAPP	20,45																																						X									
53		2108	VERKTØY	0,00																																						X									
54		2109	KOMPONENTOVERHALING	165,46																																					X									
55		210B	TRAPP	4,94																																						X									
56		2110	KOMPONENTOVERHALING	64,48																																					X									
57		2110B	KOMPONENTOVERHALING	48,23																																					X									
58		2111	KOMPRESSOR-ROM	15,63																																						X									
59		2112	KONTOR	14,71	1																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
60		2113	KONTOR	14,59	1																														X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
61		2114	WC	1,77																																						X									
62		2115	BK (WC)	1,65																																						X									
63		2116	DUSJ	2,59																															X							X									
64		2117	SLUSE	2,62																																						X									
65		2118	VENTILASJONSROM	94,22																																						X									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	CB	CC
1	**18433: Rehabilitering Solør videregående skole avd Våler**																																																	**06.06.2018**
2						**ROMSKJEMA VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER**																																														
3						31 Sanitæranlegg																						32 Varmeanlegg								36 Luftbehandling								37 Komfortkjøling						Kommentarer
4		ROMNUMMER		ROMAREAL	PERSONBELASTNING		Utslagsvask	Håndvask HC	Toalett, gulvmontert	Toalett, veggmontert m/utenpl	Toalett, HC med armlener	Utslagsvask (rustfritt) m/bl batt	Oppvaskkum m/ blandebatteri	Vaskekum	Dusj	Dusjpanel	Sluk i gulv	Håndvask (Servant porselen)	HC servant	Spylekran 1/2"	Spylekran 3/4"	Berøringsfritt blandebatteri.	Veggmontert WC	HC WC m/armlener	Brannskap	Husbrannslange	Varmtvannsbereder	Tilkobling til utstyr	Varmluft (fra ventilasjonsanlegg)	Aerotemper	Elkjele	Gulvvarme	Strålevarmepanel	Radiator	Aktuator for varmeregulering	Ventilasjonsaggregat	DX-maskin - innedel	DX-maskin - utedel	Kjøkkenavtrekk	Spesialavtrekk	VAV	CAV	CAV- uten regulering	Krav om kjølt tilluft	Kjølt rom DX				Skjema	
5	**NR**		**FUNKSJON**	**m2**																																													
66		2118B	VERKSTEDHALL MASKIN OG MEK. - ØVRE DEL	290,75																																													
67		2118C	VERKSTEDHALL BILMEKANIKK - ØVRE DEL	287,29																																													
68		2118D	VERKSTEDHALL BILELEKTRO - ØVRE DEL	287,67																																													
69		2120	KONTOR	10,40																																					X								

18433: Rehabilitering Solør videregående skole avd Våler

06.06.2018

ROMSKJEMA VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER

UnionConsult Rådgivende Ingeniører

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	CB	CC
3						31 Sanitæranlegg																							32 Varmeanlegg							36 Luftbehandling								37 Komfortkjøling						Kommentarer
4		ROMNUMMER		ROMAREAL	PERSONBELASTNING		Utslagsvask	Håndvask HC	Toalett, gulvmontert	Toalett, veggmontert m/utenpl	Toalett, HC med armlener	Utslagsvask (rustfritt) m/bl batt	Oppvaskkum m/ blandebatteri	Vaskekum	Dusj	Dusjpanel	Sluk i gulv	Håndvask (Servant porselen)	HC servant	Spylekran 1/2"	Spylekran 3/4"	Berøringsfritt blandebatteri.	Veggmontert WC	HC WC m/armlener	Brannskap	Husbrannslange	Varmtvannsbereder	Tilkobling til utstyr	Varmluft (fra ventilasjonsanlegg)	Aerotemper	Elkjele	Gulvvarme	Strålevarmepanel	Radiator	Aktuator for varmeregulering	Ventilasjonsaggregat	DX-maskin - innedel	DX-maskin - utedel	Kjøkkenavtrekk	Spesialavtrekk	VAV	CAV	CAV- uten regulering	Krav om kjølt tilluft	Kjølt rom DX				Skjema	
5	NR		FUNKSJON	m2																																														
70		2201	KORRIDOR	76,00																														X							X									
71		2202	BK	4,00																																					X									
72		2203	SLUSE	3,00																																					X									
73		2204	WC	2,00																																					X									
74		2205	HELSESØSTER	10,00	2																													X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
75		2206	KONTOR	11,00	1																													X						X									Eksist varmestyring Schneider Electric
76		2207	RESEPSJON	13,00	2																													X						X									
77		2208	KONTOR	8,00	1																													X						X									
78		2209	KONTOR	8,00	1																													X						X									
79		2210	LÆRLINGEKOORDINATOR	8,00	1																													X						X									
80		2211	STUDIEINSPEKTØR	10,00	1																													X						X									
81		2212	TRAPP	8,00																																					X									
82		2216	TEKNISK ROM	38,00																																					X									
83		2217	HCWC	6,00				X			X																														X									
84		2219	WC	2,00					X									X																							X									
85		2221	MØTEROM	17,00	10																																			X									
86		2222	MØTEROM	18,00	12																																			X									
87		2230	TEKNISK ROM	46,00																																					X									
88		2301	KORRIDOR	41,00																					X																X									
89		2302	WC	3,00						X								X																							X									
90		2303	WC	3,00						X								X																							X									
91		2304	HCWC	6,00							X								X					X																	X									
92		2305	RENHOLD	5,00			X										X																								X									
93		2306	KORRIDOR	67,00																					X																X									
94		2307	KLASSEROM	41,00	16																													X						X									
95		2309	KLASSEROM	41,00	16																													X						X									
96		2311	KLASSEROM	41,00	16																													X						X									
97		2313	KLASSEROM	41,00	16																													X						X									
98		69	LAGER	6,00																																					X									
99		163	KOPI	6,00																																					X									
100		211	GARDEROBE	5,00																																					X									
101																																																		
102				4009,51																																															