Format 594 x 1189mm

TEGNINGSFORKLARING HOVEDPLAN

BETONG MT. RÅBYGG ENTREPRISE K210
SØYLE K210 MED BRANNISOLASJON K240
ROMTAG: XXXX, XXXX ——ROMNAVN
XX.XX ——TGBNR/LISE
NÅ/EKSISTERER
GEOGRAFISK ROM NR.
DØRVINDU/TAG: XXX.XXXXXXX-X
BRANN/ VINDU: ——LØPE NR.
GEOGRAFISK ROM NR.
VERTIKAL DETALJ MARKERING
HORISONTAL DETALJ MARKERING
SKJEMA MARKERING
OK UTGIPAHØYDER THG FRA OK FERDIG GULV
JORD
KRANKNINNE I HMLENG
DeSolvUR
NEISTE TEGNING
OMRÅDER SOM IKKE HAR U1 GULV
SMITTEBARRIERE
PULLERT
ENTREPRISE K241
FENDER
OMRÅDER TIL GJENGEUG U1
TILHØRER ENTREPRISE K241
RETNG.NR. XX.XXXX
SPIKERSLAG BAK VASK. DE SKJEMA FOR VANSKHÅNDER OG DUSJ/BAN TOALETT EKSISTERE.
SKJEMA TEGN. NR. XXXXX_XXX_XX_X.XX_XX_XXX
EKSISTERE, RÅ.TAG TIL BRUKSRUTINE/TILSVARSKEPLAN, 69.03.019-Sikkerhetsbetret kl. II A2 KUN TIL INFORMASJON.

BESKRIVELSE

TYPE	KONSTRUKSJON
240-AV107	RW e 45 DB 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100 MM STENDER CC 450MM 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS
240-AV111	RW e 45 DB 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 160 MM STENDER CC 450MM 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS
240-AV187	RW e 45 DB 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100 MM STENDER CC 450MM 9MM FIBERSEMENT 12MM FIBERSEMENT
240-AV107	RW e 45 DB 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100 MM STENDER CC 450MM 9MM FIBERSEMENT 12MM FIBERSEMENT
240-AV187	RW e 45 DB 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100 MM STENDER CC 450MM 9MM FIBERSEMENT 12MM FIBERSEMENT
240-AV107	RW e 45 DB 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS STRALEBESKYTTEL SESPLATE 100 MM STENDER CC 450MM 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS
240-AV207	RW e48 DB 12.0MM GIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS
240-AV207	RW e48 DB 12.0MM GIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS 9MM FIBERSEMENT 12MM FIBERSEMENT

TYPE	KONSTRUKSJON
240-AV207	RW e 48 DB 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS
240-AV207	RW e 48 DB 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL 9MM FIBERSEMENT 12MM FIBERSEMENT
240-AV207	RW e 48 DB 12.0MM GIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS 9MM BLYKLEDNING
240-AV207	100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS
240-AV207	RW e 48 DB E180 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS
240-AV207	RW e 48 DB E180 12.0MM GIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS
240-AV207	RW e 48 DB E180 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL 9MM FIBERSEMENT 12MM FIBERSEMENT
240-AV207	RW e 48 DB E180 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL

TYPE	KONSTRUKSJON
240-AV117	12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 45MM MINERALULL 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS
240-AV117	12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100MM GIPS 100MM HATTEPROFIL CC 450MM SPIKERSLAG 12.0MM FIBERGIPS
240-AV117	12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100MM HATTEPROFIL CC 450MM SPIKERSLAG 12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS
240-AV127	12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 55MM MINERALULL 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS
240-AV127	12.0MM FIBERGIPS 12.0MM GIPS 100MM STENDER CC 450MM 55MM MINERALULL 12.0MM GIPS 12.0MM FIBERGIPS 9MM BLYKLEDNING
240-AV127	100MM STENDER CC 450MM 55MM MINERALULL 12MM FIBERSEMENT 9MM FIBERSEMENT 12.0MM GIPS
240-AV127	100MM STENDER 55MM MINERALULL 12MM GTS-PANEL 100MM STENDER 55MM MINERALULL 12MM VEGGFLISAL NOMBRINERES MED ENVENGE FØRSGER K240

DOKUMENTHENVISNING:

DOKUMENT NR. PGCAAS-ARK-LIS-121 - VINDUSLISTE
DOKUMENT NR. PGCAAS-ARK-LIS-122 - DØRLISTE

NOTER:
ALLE MÅL ER ANGITT I MM
ALLE NIVÅ ER ANGITT TIL STENDER
ALLE HØYDER ER ANGITT I HOVEDLIG TIL TEGNE
TEKNISK TLVUS / ANVILFOR HVERT PLAN, DETTE TLVIS T ANVILER ANGITT PA LOKALISERINGS-FIGUREN PA HVER TEGNING. DISSE ANVILER HEFTER RELEVANT FOR HOVEDPLANET. SE TEGNINGSLISTE.
PRESIS PLASSERING FOR PULLERT OG FENDER BESTEMMES PA STEDET

TEGNINGSHENVISNING:

FOR DETALJ IN.XXXX SE 14323_XXX_XX_A_200_54_103 - DETALJHEFTE - INNERVEGGER VERTIKAL
FOR DETALJ IN.XXXX SE 14323_XXX_XX_A_200_54_200 - DETALJHEFTE - INNERVEGGER HORISONTAL
FOR DETALJ GL.XXX SE 14323_XXX_XX_A_200_54_300 - DETALJHEFTE - GLASSVEGGER
FOR DETALJ TB.XXX SE 14323_XXX_XX_A_200_54_400 - DETALJHEFTE - TRAPPEHULLINNVEGG
FOR DETALJ FB.XXX SE 14323_XXX_XX_A_200_54_500 DETALJHEFTE - FRAMFØRINGSVEGGER
FOR DETALJ FE.XXX SE 14323_XXX_XX_A_200_51_150 DETALJHEFTE - TAKT INVENTAR K240
FOR TP.XXXX SE 14323_XXX_XX_A_200_55_300 - DETALJHEFTE - TVERRPROFILER
FOR UMK - XX.X SE 14323_XXX_XX_A_200_63_200 – LODRETT MODERNAVAL EIMK TYPEOVERSIKT
TEGNINGS NR. 14323_XXX_XX_A_200_62_000 - TYPEOVERSIKT DØRER
TEGNINGS NR. 14323_XXX_XX_A_200_62_200 - TYPEOVERSIKT HÅNDVASK 2
TEGNINGS NR. 14323_XXX_XX_A_200_63_101 - TYPEOVERSIKT VEGGER
TEGNINGS NR. 14323_XXX_XX_A_200_62_102 - TYPEOVERSIKT SYSTEMVEGGER
TEGNINGS NR. 14323_XXX_XX_A_200_63_103 - TYPEOVERSIKT VEGGKLEDNINGER
TEGNINGS NR. 14323_XXX_XX_A_200_62_104 - TYPEOVERSIKT GULV
TEGNINGS NR. 14323_XXX_XX_A_200_62_105 - SKJEMA ÅPNINGER - K240
TEGNINGS NR. 14323_XXX_XX_A_200_64_100 - SKJEMA INNVENDIGE VINDUER - K240

Rev	Dato	Beskrivelse	SIGN / KONTROL / GODKJ
G 0	30.01.2018	Utgitt for KO 155K 01	SLO/ELR/JVS/LA

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer /Bygningsnummer	Etasje	Fag,Systemkode,Type tegn.	Løpenr.	Proj.fase	Rev.	Status	Prosjektnummer for prosjekterende / lev.
14323	155	01 A 200 24 507	04	0 0 G			121069-A

Prosjekteringsgruppen:

PG CAMPUS ÅS

ARK RIB RIE RIV RIG LARK RIBr PLAN RIAKU

Lokaliseringsfigur:

Fase ARBEIDSTEGNING

PROSJEKTNR.SB: 1000501

STATSBYGG

Tittel

CAMPUS ÅS, SLP
155
PLAN 01
HOVEDPLAN

Godkjent	GEJU
Kontroll Prosjekt	
Sign. TOOR / Kontroll ROWA	
Filtrere SB, 14323, 03_ARK, XXX	
Dato 31.10.2016	
Målestokk 1:50	
Kontroll Uttærende Sign / Kontroll	

SB Tegningsnummer:

Kompleksnummer /Bygningsnummer	Etasje	Fag,Systemkode,Type tegn.	Løpenr.	Proj.fase	Rev.	Status	Prosjektnummer for prosjekterende / lev.
14323	155	01 A 200 24 507	04	0 0 G			121069-A