



## ANMERKNINGER

### Galvaniserte stålforbindere

1. Antall	
S1:	13
S2:	7
S3:	5
S4:	1
S5:	1
1. Volum (totalt)	
S1:	9401cm <sup>3</sup>
S2:	5007cm <sup>3</sup>
S3:	3148cm <sup>3</sup>
S4:	888cm <sup>3</sup>
S5:	790cm <sup>3</sup>
2. Godstykkelse:	14mm

### Materialer og utførelse stål

1. Stålkvalitet:	Stålplater: S235
2. Sveis :	a=5 mm
3. Produseres ihht til NS-EN 1090-2	
4. CE-merkes ihht NS-EN 1090-1	
5. Leveres med ytelseserklæring	

### Bolt og armeringshull

1. Små hull (S1,S2,S3,S4,S5)	For 12mm bolt
2. Større hull (S1)	For armering ø16

### Annet

S1 gyses fast i fundament og boltes til søyle.  
 S2-S5 boltes fast i søyler og dragere.  
 S3 nyttes kun på lekerom.  
 S4 og S5 nyttes kun på venterom.

Rev.	Endring - erstatning	Dato	Sign.	Kontr.
	Gjesdal kommune Busstopp Ålgård	Målestokk: 1:1 1:5	Kontroll: OK Tegn: HPA Saksb: OK Dato: 28.06.2018	
	Forbindere S1-S5		Prosjektnr. <b>2665</b>	
	<b>DIMENSJON</b> Gamle Forusveien 10 A 4033 STAVANGER Tlf: 51 44 01 00 E-post: post@dimensjon.no Web: www.dimensjon.no		Tegn. nr. <b>S</b>	Revisjon