

SAKSARKIVNUMMER	Vedlegg 2	
2018/925		Kravspesifikasjon

PASIENTLØFTER

1. Innhold

1. Innhold.....	1
2. Kravspesifikasjon Pasientløftere	2
2.1. Generelle krav	2
2.2. Bruksområde	2
2.3. Rom	2

2. Kravspesifikasjon Pasientløftere

2.1. Generelle krav

Som beskrevet i Vedlegg 3.0 – Priser fellesbestemmelser og Vedlegg 3.1 – Tilbudsskjema.

2.2. Bruksområde

Alta nærsykehus realiseres ved en ombygging og utvidelse av nåværende Alta helsesenter i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune.

I forbindelse med denne ombyggingen og utvidelsen er det tegnet inn blant annet 4 sengerom hvor det skal monteres takmonterte pasientløftere. De aktuelle sengerom er plassert ved Somatisk sengepost i 2.etg. I henhold til tidsplan for byggeprosjektet er det ønskelig at de 4 pasientløfterne, inkl. alt utstyr, er levert, montert og ferdig installert i løpet av uke 37.

Pasientløfterne er tenkt montert i tak over pasientseng, med rette skinner, for forflytning mellom seng til stol. Se Vedlegg 7 – Skisser for nærmere detaljer om hvilke sengerom og hvor det er ønskelig at utstyr monteres i de aktuelle sengerommene.

Pasientløftere, inkludert montering, skal inneholde alle komponenter som er nødvendige for å foreta løfting og forflytting av pasienten på en sikker måte.

Det kan på et senere tidspunkt bli aktuelt å kjøpe 1 stk mobil, elektrisk pasientløfter for bariatriske pasienter, fra samme utstyrsleverandør. Viktig at Leverandør legger ved modellbetegnelse med alle spesifikasjoner samt legger inn opsjonspris i Vedlegg 3.1 – Tilbudsskjema.

2.3. Rom

Pasientløfter med motor og takskinne er programmert i følgende rom (romfunksjonsnummer er angitt på plantegninger, se Vedlegg 7 – Skisser)

Se tegning 18.05.09 SH-02-A-270-22-12 Plan inventar 2 (Fløy S2) for sengerom nr:

02.01.003

02.01.004

02.01.061

Se tegning 18.06.11 SH-02-A-270-22-11 Plan inventar 2 (Fløy S1) for sengerom nr:

02.01.021