



Takplanet viser hovedbygningen sett fra oversiden, og er ikke et snitt som er tatt gjennom selve konstruksjonen. Det er likevel valgt å angi branncellekonstruksjoner i akse N4 og i mellomgangen for å illustrere at branncelleskillene her skal være ført helt opp til gesims.

"N:\5176\517631\BIM\BrannModell\F-101.dwg - AAMHA - Pictlet: 2018-06-29, 16:37:05 - LAYOUT = F-101 - XREF = 120 Takplan_RIBr_100 Plan 01_RIBr"

Konstruksjoner:

■■■■■■■■ EI 30 [B 30]

Ytelseskrav til alle bærende konstruksjoner er gitt brannkonsept F-002.

Informasjon:

Risikoklasse: 6 (barneboliger), 4 (avlastningsboliger),
2 (personalavdeling)
Brannklasse: 1

Branntekniske installasjoner:

Heldekkende brannalarmanlegg (kategori 2)
Sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845 m/QR-sprinkler i rømningsvei og beboelsesrom
Ledesystem (elektrisk) og nødbelysning/ledelys

Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

Rev.	Dato	Beskrivelse	AAMHA	JAL	AAMHA
	2018-06-29	For anskaffelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
<small>Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsvilkårene beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.</small>					Målestokk (gjelder A3)
Hamar kommune					1:250
Barneboliger					
Branntegning - plan					
Takplan					
Vedlegg til brannkonsept F-002					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5177631	F-101	F01	