

## Stiger og gardintrapper

**KRAV** etter forskrift om utførelse av arbeid, §§17-21, 17-22 og 17-23, samt interne krav i loP.

### STIGER, anliggende stiger, bærbare stiger, trappestiger, gardintrapper

Stiger skal kun brukes som atkomst.

Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden når det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og

- Bruk av stige er kortvarig, eller
- forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver.

Ved all bruk av anliggende stige skal det foreligge en risikovurdering eller SJA godkjent av loP. Se overnevnte forskrift.

Kombistiger er forbudt.



### SPESIELT FOR GARDINTRAPPER

Gardintrapper:

- skal ha avstiving av metall mellom bena.
- med øverste trinn over 2 meter skal ha støttebein.
- med øverste trinn over 3 meter er ikke tillatt.



Hvis punkt b og c skal fravikes må det foreligge en risikovurdering eller SJA godkjent av loP som viser akseptabel risiko.

### BRUK AV GARDINTRAPPER OG STIGER NÆR DEKKEKANTER OG VINDUER

- Ved arbeid i høyden nær vinduer må man sikre at person ikke kan falle ut av vindu dersom uhell skulle være ute.
- All bruk av frittstående stiger nærmere dekkekant enn 3 meter er **FORBUDT** når den aktuelle trinnhøyden (ståhøyden) vil være over 1 m.
- Dette gjelder også ved større utsparinger og høydeforskjeller hvor det har blitt satt opp rekkverk for det kollektive sikringsarbeidet (som f.eks. i forbindelse med heissjakter eller trappeløp)
- I slike arbeidssituasjoner skal kun stillas, rullestillas eller personløfter benyttes.



Vedlegg til prosedyre Arbeid i høyden – Bruk av stiger og gardintrapper.