

Sentralarkivet i Bergen kommune
Postboks 7700
5020 Bergen

Daniel Rosland

22

Multiconsult ASA Avd Bergen
Nesttunbrekka 99
5221 NESTTUN

10 MARS 2017

Godkjenning av tiltaksplan. Gnr 44 bnr 704, Slåtthaugvegen 47.

Se brev nedenfor fra Bergen kommune



Multiconsult
Nesttunbrekka 99
5221 NESTTUN

Deres referanse:
Daniel Rosslund

Vår saksbehandler:
Kristin Habbestad
Dir.tlf: 5556 6546

Vårt saksnummer:
201632135/2

Dato:
060317

GODKJENNING AV TILTAKSPLAN

Eiendom : Gnr 44 Bnr 704
Adresse : Slåtthaugvegen 47
Tiltakshaver : Bergen kommune
Tiltaket : Annet annet bygg

Det vises til søknad om godkjenning av tiltaksplan mottatt 21.10.2016.

1. Søknaden gjelder

Vedtaket gjelder for ny turvei rundt Tranevannet, samt utvidelse av parkeringsplass.

I kommunens aktsomhetskart viser deler av området som aktsomhetsområde 2 der det er mistanke om forurensing og tiltaksplan må vurderes. Resultatene av de miljøtekniske grunnundersøkelsene viser at området er forurenset og en tiltaksplan er utarbeidet.

2. VEDTAK

Innsendt tiltaksplan datert 18.10.2016 godkjennes som utarbeidet, jf. forurensingsforskriften kapittel 2, § 2-8.

2.1. VILKÅR

2.1.1. Generelle vilkår

- Tiltaksområdet skal som et minimum møte kravene til boligområder og tilstandsklasse 2 eller lavere i overflatemasser og tilstandsklasse 3 eller lavere i dypere liggende masser jf. veileder «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009».
- Uakseptabel spredning av miljøgifter fra tiltaksområdet skal forhindres både i anleggsperioden og etter endt tiltak.
- Alle forurensete masser som fjernes fra tiltaksområdet, skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

2.1.2. Kontroll og beredskap

- Anleggsområdet skal være inngjerdet og låst så det ikke er tilgjengelig for allmennheten.
- Kommunen skal til enhver tid få adgang til anlegget for inspeksjon.
- Det skal utarbeides en beredskapsplan i tilfelle det oppstår akutt forurensning eller det oppdages ukjent forurensning i grunnen.
- Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av tiltak skal den ansvarlige straks varsle brannvesenet etter «forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning»

2.1.3. Graving, sortering og mellomlagring

- Forurensede masser skal ikke blandes med rene masser.
- Ved gjenbruk eller disponering av masser på eiendommen, skal rene masser og masser med lav forurensningsgrad prioriteres foran masser med høyere forurensningsgrad.
- Ved gjennomføring av tiltak skal tilstrømming av overflatevann til byggegropen minimeres og det skal etableres rutiner for å håndtere vann i byggegropen. For påslipp til kommunalt avløpsnett må det hentes inn en egen tillatelse fra Vann- og avløpsetaten.
- Mellomlagring av forurenset jord skal lagres på eiendommen på en slik måte at miljøgiftene ikke spres. Massene skal oppbevares på tett bunn og skjermes for nedbør. Mellomlagring av forurensede masser utenfor eiendommen krever tillatelse fra Fylkesmannen.

2.1.4. Rapportering til Grunnforurensning

- Når tiltaket er gjennomført skal gjenværende forurensning på tiltaksområdet rapporteres til Miljødirektoratets database Grunnforurensning. Registreringen skjer elektronisk via menypunktet «Informere oss om forurenset grunn» på grunn.miljodirektoratet.no.

3. BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

3.1. Bakgrunnsinformasjon

Det skal bygges ny turveg, gang- og sykkelveg rundt Tranevannet, samt at parkeringsplassen ved isbanen på Slåtthaug skal utvides.

Analyseresultatene viser konsentrasjoner over tilstandsklasse 1 for følgende stoffer:

Arsen (As), Nikkel (Ni) og Olje ($>C_{12} - C_{35}$) i tilstandsklasse 2

Sink (Zn), Benzo(a)pyren og $\sum PAH_{16}$ i tilstandsklasse 3

Kobber (Cu) i tilstandsklasse 4

For Bly (Pb) er konsentrasjonene 17 ganger øvre grense for tilstandsklasse 5.

3.2. Eventuelle avvik fra tiltaksplan

Tiltakshaver skal på ethvert tidspunkt kunne dokumentere at arbeidene skjer i samsvar med godkjent tiltaksplan. Eventuelle avvik fra tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen.

3.3. Send inn sluttrapport for forurenset grunn

Når arbeidene er ferdige, skal det innsendes en sluttrapport til kommunen med en beskrivelse av hvordan tiltaksplanen er fulgt opp, og hvordan de forurensede massene er håndtert. Det skal gå fram av dokumentasjonen hvilken type forurensede masser eller annet avfall som er levert, hvor det er levert, hvilke mengder og dato for levering. Dokumentasjonen skal være fra mottakeren av massene.

For at vi skal kunne behandle sluttrapporten, skal lokaliteten rapporteres til databasen Grunnforurensning. Sluttrapporten skal sendes inn umiddelbart etter at tiltakene er

gjennomført, men før overvåkingen er avsluttet, og senest innen 3 måneder etter at tiltakene er gjennomført.

3.4. Tvangsmulkt for manglende innsending av sluttrapport

Kommunen vil ilegge en tvangsmulkt hvis vi ikke mottar sluttdokumentasjon etter at arbeidene er ferdigstilt, eller hvis det avdekkes at håndteringen av forurenset grunn er i strid med kravene, jamfør forurensningsloven § 73. Dette vil være en tvangsmulkt på kr 1000,- per dag helt til dokumentasjonen er mottatt.

3.5. Tiltakshavers ansvar

Tiltakshaver har ansvar for at arbeidene utføres i henhold til dette vedtaket og forurensningsforskriften kapittel 2. Kommunens godkjenning fratrukker ikke tiltakshaver ansvaret for at tiltakene er tilstrekkelig i henhold til § 2-5.

4. GENERELLE BESTEMMELSER OG KLAGEADGANG

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage og andre generelle bestemmelser på siste side.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
for etatsdirektøren

Kristin Habbestad - saksbehandler
Gerd Soldal - seksjonsleder

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.

Kopi: Bergen kommune, Etat for utbygging, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Generelle bestemmelser:	
Rettslig grunnlag:	Saken er behandlet etter Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
Bortfall av tillatelse: (forurensningsforskriften § 2-9)	Er arbeid ikke satt i gang senest 3 år etter at tiltaksplanen er godkjent av kommunen, må ny tiltaksplan utarbeides og sendes kommunen. Det samme gjelder hvis arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
Orientering om rett til å klage på vedtaket:	
Klagerett: (forvaltningslovens § 28)	Den som er part eller har rettslig klageinteresse har rett til å klage over vedtaket. Klagen sendes til: Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen.
Klagefrist: (forvaltningslovens §§ 29, 30 og 31)	Klagefristen er tre uker fra den dag underretningen om vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer inn etter fristens utløp vil den bli avvist. Klagen kan imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige grunner eller klager ikke kan lastes for forsinkelsen.
Rett til å kreve begrunnelse: (forvaltningslovens §§ 24 og 25)	Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det settes frem krav om dette innen klagefristen utløp.
Klagens innhold: (forvaltningslovens § 32)	Klagen må nevne det vedtaket det klages over, hva som ønskes endret og være undertegnet av klageren eller hans fullmektig. Klagen bør begrunnes.
Utsetting av gjennomføring av vedtaket: (forvaltningslovens § 42)	Vedtaket kan gjennomføres selv om det er påklaget. Klager kan imidlertid anmode om å få utsatt iverksettingen av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag ta stilling til anmodning om utsatt iverksetting av vedtaket.
Rett til å se sakens dokumenter: (forvaltningslovens § 11)	Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i saken. Det må ved et slikt ønske tas kontakt med Kundesenteret til Plan- og bygningsetaten i Allehelgens gate 5.
Rett til å få veiledning: (forvaltningslovens § 11)	Kommunen vil kunne gi nødvendig veiledning for at alle parter skal kunne ivareta sine interesser på best mulig måte.
Kostnader ved klagen: (forvaltningslovens § 36)	Det er adgang til å kreve dekning for nødvendige og vesentlige kostnader, f. eks advokatbistand, i forbindelse med klagesaken der vedtaket er endret til gunst for klager. Kravet må være fremsatt innen tre uker etter at underretning om det nye vedtaket er kommet frem til klager.
Vilkår for å reise sak for domstolene om vedtaket: (forvaltningsloven § 27 b)	Søksmål om gyldigheten av vedtaket, eller krav om erstatning som følge av vedtaket, kan ikke reises uten at en har brukt sin adgang til å klage på vedtaket og klagen er avgjort av høyeste klageinstans. Søksmål kan likevel reises når det er gått 6 måneder fra klage første gang ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger.