

Artikkelnr	Artikkelnavn
906.01.049	Pakkebord 200x80-01

Antall	Opsjon
1	0

Funksjonell beskrivelse:

Pakkebord med H/S og stativ

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	2 000 mm
Høyde	800 mm

Bruksområde

Lager i 1.etg

Type produkt

Pakkebord med enkel manuell H/S (800-920mm)

Utførelse

Stabilt og solid pakkebord av god kvalitet.

Leveres med robust bordplate 20-30mm i tykkelse. Kanten og bordplate laminert med høytrykkslaminat. Enkel manuell høydejustering av bordet i høyden mellom 80-92 cm.

Robust bordplate, tykkelse 20-30 mm med hjørneradius tilnærmet lik 0, i høytrykkslaminat og rett ABS kantlist. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende.

Understell:

Understell skal ha L-ben med flat, rektangulær fot og firkantet søyle. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Utførelse i ovnsherdet pulverlakk farge sort, matt. Bord skal leveres med enkel mauell hev-senk (høyde fra ca 80 til 92 cm). Hev-senk funksjon skal være enkel og intuitiv. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Sarg/ understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140- 200 cm.

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell og øvrige metalldeleer skal leveres i sort ovnsherdet pulverlakk, matt overflate.

Bordplate og hev-senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

- 1 verktøyskuff

Øvrige krav

Møbelet må være stabilt og robust, brukervennelig og UU tilpasset.

Møbelet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og øvrige detaljer. Møbelet skal fremstå med et moderne, enkelt og industrielt designuttrykk. Tilleggsdeler som skruer og knotter skal være av god kvalitet.

Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet.

Tilslir slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte IARK.

Min 10 års garanti på alle deler.

Alle bord skal leveres ferdig montert og oppkoblet.

Tegningshenvisning

515 14586 01 I 2 21 108 Kontor (01.02.006) Lager (01.02.004)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.02.004	01.Lb21.2	Publikum / Museumsbutikk	Lager, Museumsbutikk	1	0



Romnr

Angivelse
av etasje

Type rom / Romnavn