

Revidert romprogram - Knuden - Kristiansand kulturskole - tabell

Anbudsgrunnlag 22.08.2018

		Antall rom	Kvm pr rom/snitt	Netto	Takhøyde (min.netto)	Merknad	
1 Musikk							
1.1.0	Undervisningsrom Stryk/piano/sang	3	25	75	3,3	Alle undervisningsrom må være så kvadratiske som mulig.	
1.1.1	Undervisningsrom Stryk/piano/sang	5	15	75	3,3		
1.1.2	Undervisningsrom Blås	4	20	80	3,3		
1.1.3	Undervisningsrom Klassisk slagverk	1	40	40	3,3		
1.1.4	Undervisningsrom Rytmask	5	20	100	3,3		
1.1.5	Undervisningsrom Rytmask	4	30	120	3,3		
1.2.0	Bandrom	3	30	90	3,3		
1.3.0	Musikkterapi	1	40	40	3,3		Ikke rom for samarbeid m/ Sound of Happiness inn i bygget med 1 slikt rom.
1.4.0	Samspillrom	3	60	180	3,3		
1.5.0	Lydstudio	1	20	20	3,3		
1.5.1	Lydstudio vokal	1	5	5	3,3		
1.6.0	Teknologilab	1	40	40	3,3		Musikkteknologi/App.utv./koding/skapende skrijving. Helst i samme etg. som visuell kunst
1.7.0	Lager rytmisk backline	1	20	20	3		
1.7.1	Lager elektronisk	1	10	10	3		
1.7.2	Instrumentlager	1	40	40	3		
	Sum Musikk	35		935			
2 Teater							
2.1.0	Blackbox stor	1	200	200	8	Kombinert m/ dansesal.	
2.1.1	Blackbox liten	1	100	100	6		
2.1.2	Whitebox liten	1	90	90	6	Må funke som undervisningsrom for teater og kor.	
2.2.0	Garderobes	2	25	50	3		
2.3.0	Kulisselager	1	60	60	3		
2.3.1	Rekvisittlager	1	35	35	3		
2.4.0	Systue/kostyme	1	50	50	3		
	Sum Teater	8		585			

3 Visuell kunst					
3.1.0	Verksted	2	90	180	3
3.2.0	Foto/film/animasjon	1	65	65	3,3
3.3.0	Lærerarbeidsplasser	0	20	0	3
3.4.0	Tre, karamikk og metall	1	40	40	3
3.5.0	Lager	2	40	80	3
	Sum Visuell kunst	6		365	
4 Administrasjon og pedagogisk personale					
4.1.0	Kopierom/annet	3	8	24	3 Med liten biblioteksdel i hver etg/ved disse rommene.
4.2.0	Landskap - arbeidsplasser	1	90	90	3
4.3.0	Garderobe	1	20	20	3 Forutsetter at hele personalet bruker det samme.
4.4.0	Cellekontorer	3	8	24	3
4.5.0	Stillerom	2	8	16	3 Fra 5 til 2
4.6.0	Møterom	1	30	30	3
4.7.0	Møterom	1	15	15	3
4.8.0	Arkiv	1	10	10	3
4.9.0	Personalrom/kantine/kjøkken	1	60	60	3 Fra 100
	Sum Admin. og pedagogisk personale	14		289	
5 Fellesarealer					
5.1.0	Nærlager i tilknytning til musikkrom	3	8	24	3
5.2.0	Lager scenelys	1	12	12	3
5.3.0	Vrimlehall	1	120	120	8 Inneholder også kafé og kjøkken (20 kvm), tilsynsvaktrom/billettutsalg (10 kvm).
5.4.0	Utstillingsareal	1	25	25	4
5.5.0	Vaskerom/tørkerom	1	8	8	3
5.6.0	Backstage garderober	3	15	45	3
5.7.0	Toaletter 1. etasje (dame/herre)	2	20	40	3
5.8.0	Elevoaletter 2. - 4. etasje	12	2,5	30	3
5.9.0	Personaltoaletter 2.- 4. etasje	6	3	15	3
	Sum Fellesareal	30		319	
6 Saler					
6.1.0	Storsal	1	450	450	8
6.2.0	Kammermusikkisal	1	150	150	6
6.3.0	Lager/teknisk	1	60	60	3
	Sum Saler	3		660	

7 DKS					
7.1.0	Lager	1	10	10	3
	Sum DKS	1		10	
8 Vaktmester/tekniske tjenester					
8.1.0	Kontor	1	0	0	3
8.2.0	Verksted	1	40	40	3
8.3.0	Teknisk rom/ventilasjonsstyring	1	20	20	
	Sum Vaktmester	3		60	
9 Sesam					
9.1.0	Lager med vask	1	30	30	3
	Sum Sesam	1		30	
10 Fritidskulturliv		0	200	0	*Romfordeling etter fritidskulturlivets ønsker/behov
10.1.0	Sum Fritidskulturliv			0	
Total sum		101		3 253	I tillegg kommer noe plass til å gå med til vareheis, teknisk rom og ventilasjonsrom.