



Spinderisletta 95
3057 Solbergelva

tlf: 32 23 60 20
faks: 32 87 17 67

post@arro.no
www.arro.no

ARRO ELEKTRO

Anlegg/ nr: kp 201, Sandstranda Inntakskabel: [mm2]

Spenning: 400v Nettype: TN Kortslutningsverdier:

Utført av: Arro Elektro AS


Kontrollert av: Ola Johansen

Dato: 15.06.09

JORDFEILBRYTER

Dette gjør du når jordfeilbryteren slår ut

1. Skru ut alle sikringer.
(Da koples alle kurser ut)
2. Overbelastningsvern skal ikke slås ut.
3. Slå inn jordfeilbryter
4. Slå inn en sikring
5. Når jordfeilbryter evt. slår ut igjen er det feil på sist innslåtte sikring
6. Slå ut sikringen det er feil på.
7. Slå inn alle andre sikringer.
8. Kontakt el installatør for rep av anlegg.
8. Hvis alle sikringer er slått inn og jordfeilbryteren likevel ikke slår ut, kan feilen være periodisk- for eks. ved at det er feil med termostaten på en oven.



De fleste feil finnes erfaringsmessig i komfyr og varmtvannsbereder.

JORDFEILVARSLER

Kryss av

I ditt elektriske anlegg er det installert en jordfeilvarsler.



1. Når lampen på jordfeilindikatoren er mørk er ditt elektriske anlegg i orden
2. Hvis det oppstår en feil (jordfeil) på det elektriske anlegget, varsles dette med et Pulserende LYD –signal og varig LYS -signal på jordfeilindikatoren
3. Lydsignalet avstilles ved å trykke på knappen "ALARM AV". Lyssignalet vil fortsette å lyse til feil er utbedret.
4. Hvis jordfeilindikatoren gir alarm, avstill lyden og kontakt din el installatør.

Kurs nr.	Kursfortegnelse	Vern (type)	In (A)	Kar.	Kabel (mm2)	Lengde (m)	Jordfeilbryter (mA)
1	Hovedbryter		50				
2	Overbelastningsvern		63		16		
3	Jordfeilrele		4				
4	Nettvakt/fasefølger						
5	Overspenningsvern						

ADVARSEL: Bruk av ikke godkjente sikringer og ikke-godkjent materiell kan medføre brannfare og straffansvar. Eier/ bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldene regelverk

INSTALLATØR: A/S MJØNDALEN INSTALLASJON TLF. 3287 6796		ANL. NR.	A/S TAVLETEKNIKK Postboks 2365 3003 DRAMMEN Tlf. 3283 1988		
		TILKOB. F 3 L1-L2-L3			

KURS NR.	KURSFORTEGNELSE FOR KP201 SANDSTRANDA	KLEMME NR.	SIKR. AMP.	TV.SN. MM2
	HOVEDBRYTER		80	
Q Q04	PUMPE 1		63	
Q Q05	PUMPE 2		63	
Q Q01	JORDFEILRELE		6	
Q Q02	NETTVAKT/FASEFØLGE		6	
Q Q03	FORSIKRING T1		10	
Q Q06	STYRESTRØM		6	
Q Q07	VARME		10	
Q Q08	V.V.BEREDER		10	
Q Q09	VIFTE LYS/STIKK		10	
Q Q10	DRIFTSKONTROLL/PLS		6	

Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet til påtalemyndighetene.