



### Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt navn	EVlink parking
Produkt eller komponent type	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVF2
Polene beskrivelse	3P + N for hovedstrøm 1P + N for styrekrets
Monteringsmetode	Bakkemontert
Produktserie type	Standard
[Us] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz styrekrets 380 - 415 V AC 50/60 Hz hovedstrøm
Jordingssystem	TT IT TN
Uttaksnummer	2
Type uttak	Høyre side : T2 / silver plated contacts VENSTRE side : T2 / silver plated contacts
Matespenning	32 A for T2
Nominell effekt	22 kW for T2
Adgangskontroll	Badge RFID under ISO/IEC 14443 (test required) Badge RFID under ISO/IEC 15693 (test required)

### Komplementær

Start/Stop	2 rød trykknapp function : stop 2 grønn illuminated push-button function : start/unlock flap
Lokal varsling	2 grønn LED blinker på side device function: on charge 2 grønn LED på front device function: available 2 Orange LED på front device function: reserved 2 rød LED på front device function: not operational
Kommunikasjonsprotokoll	OCPP 1.5
I drift	Gruppert arkitektur Frittstående

Mulige funksjoner	Brukerstyrt konfigurasjon Laststyring Utsatt start Status effektbryter Diagnostisere funksjoner Ladedetaljer
Webserver	Innebygd
Ethernet service	Konfigurasjon via web server
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22
Produktsertifikater	CE CB EV Ready ZE Ready
Høyde	1146 mm
Bredde	413 mm
Dybde	220 mm
Vekt	50 kg
Farge	Hvit RAL 9003 på front device Grå RAL 7016 på side device

## Miljø

IP-grad	IP54 off load i samsvar med IEC 61851-1 IP54 on load i samsvar med IEC 61851-1
IK beskyttelsesklasse	IK10 charging station i samsvar med IEC 61851-22 IK10 socket-outlet i samsvar med IEC 61851-22
Omgivelsestemperatur for drift	-25...50 °C i samsvar med IEC 61851-22
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Operating altitude	0...2000 m i samsvar med IEC 61851-22
Relativ fuktighet	0...95 %

## Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	I overenstemmelse med - siden 1551 - Schneider Electric samsvarserklæring <a href="#">Schneider Electric samsvarserklæring</a>
REACH	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene</a>