

Anbud: K-905 Lager og arkiv

Oppdragsgivers spesifikasjon

Forespørselen gjelder lagerhyller, reoler, garderober m.m. med tilhørende utstyr til verksteder i det nye Nasjonalmuseet på vestbanetomten.

Dette dokumentet beskriver hva som skal anskaffes, og danner grunnlag for leverandørenes besvarelse.

Kravspesifikasjonen består av en overordnet beskrivelse av formål, behov og krav til leveransen, samt en kravspesifikasjoner hvor de spesifikke kravene til innredning og utstyr er definert.

Alle poster skal prises på eget prisskjema. N.B: Hvis det er avvik på antall gjelder prisskjema før andre dokumenter.

Alternative produkter føres ikke til sum.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å dele leveransene mellom flere leverandører eller å velge en leverandør på alt utstyr/maskiner.

De angitte dimensjoner på produkter er satt ut fra en praktisk møblering av aktuelle rom. Dimensjonene kan fravikes i noen tilfeller. Avvik bes merket særlig i tilbudet.

Alternativer til priset produkt, prises for seg på eget vedlagt ark.

Leverandør er ansvarlig for produktets kvalitet, styrke, stabilitet og holdbarhet.

Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling på stedet, før produksjon.

Tilbudte møbler/innredning må være stabile og robuste og brukervennelige.

De skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Møbler skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter og detaljer.

Møbelet skal fremstå med et moderne, enkelt og industrielt designuttrykk.

Tilleggsdeler som skruer og knotter skal være av god kvalitet. Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet.

Tilsiar slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte IARK.

Minimum 10 års garanti på alle deler.

All innredning skal prises og leveres ferdig montert.

Oppdragsgiver er ute etter en leverandør som er fleksibel, løsningsorientert og interessert i å levere optimal løsning.

Det skal fremvises fysiske prøver på materialer til kontroll av oppdragsgiver før produkter kan godkjennes.

Før produkter settes i bestilling, skal bestillingsliste forevises, gjennomgås og godkjennes av ansvarlig interiørarkitekt.

Kopi av ordrebekreftelse sendes for kontroll av BUT og interiørarkitekt før bestilling gjennomføres.

Detaljer som ikke er beskrevet, men som inngår som en naturlig del av utførelse/produkt for at dette skal fungere, forutsettes medtatt i totalkostnaden.

Leverandør skal kunne håndtere utrangering el. evt. delvis gjenbruk av et antall hyller og innredning fra Nasjonalmuseets tidligere lokaler.

Aktuelle hyller m.m. må avklares med oppdragsgiver.

I tillegg til kravspesifikasjoner i dette dokument hører følgende dokumenter:

K-905 Lager & arkiv - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav

Kravtabell med generelle krav som stilles til leverandør skal fylles ut av leverandøren:

K-905 Lager & arkiv - Vedlegg 2 Prisskjema

K-905 Lager & arkiv - Vedlegg 3 Mengdeoppstilling

K-905 Lager & arkiv - Vedlegg 4 Romliste

Romliste lister aktuelt utstyr fra kontrakten i aktuelle rom.

K-905 Lager & arkiv - Vedlegg 5 U.ETG, 01 ETG, 02 ETG, 03 ETG, 04 ETG, 05 ETG Tegninger

Tegninger viser utstyr/innredningens posisjon i aktuelle rom,

1. Om oppdragsgiver:

Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design.

Forvaltningen av museumssamlingene har som mål å bevare kulturarven for fremtidige generasjoner og omfatter alle aktiviteter og tiltak som sikrer at samlingene blir tatt vare på, beriket, utviklet, dokumentert og tilgjengeliggjort for allmennheten i henhold til dagens profesjonelle standarder.

Nasjonalmuseets samlingsforvaltning omfatter håndtering og transport av verk, magasiner, forebyggende konservering, konservering og restaurering, digitalisering og dokumentasjon av samlingene samt montering av utstillinger. Forskning på museets samlinger er også en del av samlingsforvaltningen på Nasjonalmuseet.

2. Om byggeprosjektet

Det er Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN), en seksjon i Byggherreavdelingen i Statsbygg, som bygger det nye Nasjonalmuseet. Prosjektet består også av arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk og Rambøll. I løpet av 2018 vil nærmere 1000 personer være engasjert i prosjektet, inkludert entreprenører.

Kleihues + Schuwerk prosjekterer også interiøret i publikumsarealene («Front of house»), som foaje, bokhandel, bibliotek, multimedia sal og restaurant. I nært samarbeid med Kleihues + Schuwerk har Østengen & Bergo landskapsarkitekter utformet fortauene og byrommene rundt museet.

3. Om brukerutstyrsprosjektet

Brukerutstyrsprosjektet er organisert som eget prosjekt. Det er ikke vanlig at Statsbygg leder brukerutstyrsprosjekter. På grunn av prosjektets kompleksitet har Kulturdepartementet bedt Statsbygg lede prosjektet. Brukerutstyrsprosjektet, eller «Back of house», har ansvar for anskaffelser til museet, det være seg montere og lys i samlingsutstillingen, til skilt og «wayfinding», og er med i prosessen med å utvikle arbeidsplasser, utforming og møbleringsløsninger i formidlingsatelier, verksteder og konserveringsatelier. Dette arealet utgjør cirka 22.000 kvadratmeter og har en kostnadsramme på 590 millioner kroner. Cadi og Kaels er interiørarkitektene..

4. Aktuelle områder i nasjonalmuseet:

I kontrakt K-905 inngår utstyr som skal monteres i mange ulike områder, etasjer og avdelinger i det nye Nasjonalmuseet. Dette gjelder ulike lager knyttet til bl.a. butikk, formidling, drift, utstillingsteknikk, konserveringsavdeling og fotoavdeling. Utstyret må derfor være av høy kvalitet og fleksibilitet.

5. Grensesnitt mot øvrige aktører

5.1 Grensesnitt utstyrsleverandør mot Statsbygg etter kontraktsignering

5.2 Grensesnitt på byggeplass ved levering:

Byggherren etablerer og drifter nettbasert system for innregistrering av leveranser.

Hver kontrakt får en bruker profil/passord etter oppstart på byggeplassen med tilgang til systemet.

Alle entreprenører/leverandører plikter å legge inn leveranser i systemet med all nødvendig informasjon senest en uke i forveien, slik at byggherren kan koordinere rigg og logistikk på byggeplassen.

Ved evt. køer/forsinkelser skal hver bruker/kontrakt sørge for at sjåfører får beskjed om å vente utenfor byen, da det ikke er muligheter for venting på eller utenfor byggeplassen.

Ved behov for hjelp til lossing må dette avklares med byggherren en uke i forveien.

Lossekostnad blir belastet kontrakt.

6. Samsvarserklæring skal utstedes av leverandør i etterkant av leveranse.

7. Brannkrav:

Alle materialer skal forholde seg til de gjeldende brannforskrifter for offentlige bygg i Norge. Se også forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler.

8. FDV

Leverandør skal selv laste opp FDV dokumentasjon (Bilder, tegninger og illustrasjoner, samt andre relevante dokumenter slik som driftsoppgaver, vedlikeholdskrav m.m.) på anvist sted (avklares med oppdragsgiver).

Dokumentasjon skal kun vise til det tilbudte produktet og ikke noe annet.

9. Opsjoner:

Nasjonalmuseet bør tilbys en rammeavtale med leverandør for å kunne gjøre tilleggskjøp/suppleringskjøp på levert kontrakt.

Dette skal være med faste priser som indeksjusteres iht KPI. Se for øvrig punkt 10 for andre opsjoner.

10. Rettigheter ifm tegninger/ideer/løsninger

De løsninger og idéer som fremkommer i denne beskrivelsen og de tilhørende tegningene kan kun benyttes i det beskrevne prosjekt.

Bruk utover dette forutsetter skriftlig samtykke fra Statsbygg.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.015	Lagerhylle D60 H300 L260 BYST	2	0

Funksjonell beskrivelse:*Lagerhylle til byster***Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	2 600 mm
Høyde	3 000 mm

Bruksområde

*Oppbevaring av byster på stativ/stativ med hjul
Kontinuerlig inn/ut tilgang for byster*

Type produkt*Lagerhylle til byster***Utførelse**

*Stabil og robust lagerhylle til lagring av byster m.m.
Må være egnet for varierende antall, vekt og størrelse av artikler.
Systemet skal være fleksibel iht ensidig / dobbeltsidig bruk, åpent eller tett utførelse.
Det forventes at leverandøren kommer med forslag om best mulig utførelse.
Pulverlakkert hylle i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lysegrå og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)*

N.B: Skal leveres uten sokkel på gulv i front (man skal kunne trille bystene inn/ut uten å måtte heve bystene over for eks. en sokkel)

*Høyde på byste på stativ, må ikke komme i konflikt med rammeverk/hylle o.l.
(høyde byste på stativ = maks. 150cm)*

Må festes i gulv med skrue i for eller med diskre beslag.

Rammeverk:

Rammeverket skal være av galvanisert pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

Det skal opplyses om hyllesystemene har stabiliseringsstag eller lignende til optimalt stabilitet.

Det må kunne være mulig å feste reolen på vegg og forankring av fot i gulvet.

Reolsystemet skal gi mulighet til en enkel høydejustering av hyllene for mest mulig fleksibilitet og utnyttelse.

Hyller:

Gjennomgående sterke hyller i pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

Vektkrav per hylle: 250kg.

Hyllene skal ha avstivere for å hindre nedbøying. Antall hyller XY (må avklares).

Rammeavtale til enkel etterbestilling skal tilbys.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller, som opsjon.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 04 I 2 21 119 Lager Konserv 5 (04.01.055)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
04.01.055	04.D10.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Konservering 5	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.015	Lagerhylle D60 H300 L260 BYST	2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET LØSNING.
DIMENSJONER, MATERIAL OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.016	Lagerhylle D60 H300 L300 BYST	4	0

Funksjonell beskrivelse:*Lagerhylle til byster***Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	3 000 mm
Høyde	3 000 mm

Bruksområde

*Oppbevaring av byster på stativ/stativ med hjul
Kontinuerlig inn/ut tilgang for byster*

Type produkt*Lagerhylle til byster***Utførelse**

*Stabil og robust lagerhylle til lagring av byster m.m.
Må være egnet for varierende antall, vekt og størrelse av artikler.
Systemet skal være fleksibel iht ensidig / dobbeltsidig bruk, åpent eller tett utførelse.
Det forventes at leverandøren kommer med forslag om best mulig utførelse.
Pulverlakkert hylle i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lysegrå og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)*

*N.B: Skal leveres uten sokkel på gulv i front (man skal kunne trille bystene inn/ut uten å måtte heve bystene over for eks. en sokkel)
Høyde på byste på stativ, må ikke komme i konflikt med rammeverk/hylle o.l.
(høyde byste på stativ = maks. 150cm)*

Må festes i gulv med skrue i for eller med diskre beslag.

Rammeverk:

Rammeverket skal være av galvanisert pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

*Det skal opplyses om hyllesystemene har stabiliseringsstag eller lignende til optimalt stabilitet.
Det må kunne være mulig å feste reolen på vegg og forankring av fot i gulvet.
Reolsystemet skal gi mulighet til en enkel høydejustering av hyllene for mest mulig fleksibilitet og utnyttelse.*

Hyller:

Gjennomgående sterke hyller i pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

Vektkrav per hylle: 250kg.

Hyllene skal ha avstivere for å hindre nedbøying. Antall hyller XY (må avklares).

Rammeavtale til enkel etterbestilling skal tilbys.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller, som opsjon.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 04 I 2 21 119 Lager Konserv 5 (04.01.055)

Plasseres løst på

Gulv

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.055	04.D10.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Konservering 5	4	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.016	Lagerhylle D60 H300 L300 BYST	4	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET LØSNING.
DIMENSJONER, MATERIAL OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.020	Lagerhylle D40 H90 L100	6	0

Funksjonell beskrivelse:

Lagerhylle

Veiledende dimensjoner

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	900 mm

Type produkt

Lagerhylle

Utførelse

Stabil og robust lagerhylle til lagring av utstyr, pakkematerial, esker og kasser.
Må være egnet for varierende antall, vekt og størrelse av artikler.
Systemet skal være fleksibel iht ensidig / dobbeltsidig bruk, åpent eller tett utførelse.
Det forventes at leverandøren kommer med forslag om best mulig utførelse.
Pulverlakkert hylle i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lysegrå og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)

Overflate skal være arbeidsflate.

Rammeverk:

Rammeverket skal være av galvanisert stål, pulverlakkert (må avklares).
Det skal opplyses om hyllesystemene har stabiliseringsstag eller lignende til optimalt stabilitet.
Det må kunne være mulig å feste reolen på vegg og forankring av fot i gulvet.
Reolsystemet skal gi mulighet til en enkel høydejustering av hyllene for mest mulig fleksibilitet og utnyttelse.

Hyller:

Gjennomgående sterke hyller i pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).
Vektkrav per hylle: 100kg.
Hyllene skal ha avstivere for å hindre nedbøying. Antall hyller XY (må avklares).

Rammeavtale til enkel etterbestilling skal tilbys.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.


Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller, som opsjon.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 03 I 2 21 126 Lager Foto (04.02.010)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
04.02.010	03.E11.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Lager, Foto	6	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.030	Lagerhylle D60 H250 L100	97	0

Funksjonell beskrivelse:

Lagerhylle

Veiledende dimensjoner

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde

Lager

Type produkt

Lagerhylle

Utførelse

Stabil og robust lagerhylle til lagring av utstyr, pakkematerial, esker og kasser.

Må være egnet for varierende antall, vekt og størrelse av artikler.

Systemet skal være fleksibel iht ensidig / dobbeltsidig bruk, åpent eller tett utførelse.

Det forventes at leverandøren kommer med forslag om best mulig utførelse.

Pulverlakkert hylle i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lysegrå og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)

Rammeverk:

Rammeverket skal være av galvanisert pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

Det skal opplyses om hyllesystemene har stabiliseringsstag eller lignende til optimalt stabilitet.

Det må kunne være mulig å feste reolen på vegg og forankring av fot i gulvet.

Reolsystemet skal gi mulighet til en enkel høydejustering av hyllene for mest mulig fleksibilitet og utnyttelse.

Hyller:

Gjennomgående sterke hyller i pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

Vektkrav per hylle: 100kg.

Hyllene skal ha avstivere for å hindre nedbøying. Antall hyller XY (må avklares).

Rammeavtale til enkel etterbestilling skal tilbys.

I rom 04.01.054 Lager konservering 2 skal en hylle leveres med 1 uttrekkbar hylle.

Se tegning 515 14586 03 I 2 21 117 Lager Konserv 2 (04.01.054)

Ekstraustyr som uttrekkbare avlastingshylle m.m. skal listes og prises i tilbudet.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller, som opsjon.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 1 110 Lager Statsbygg (06.03.010, 06.03.011)
 515 14586 001 I 2 1 111 Lager (07.04.020)
 515 14586 001 I 2 1 113 Lager drift (06.02.003, 06.02.004, 06.02.005)
 515 14586 001 I 2 1 114 Lager (05.02.002, 05.02.003, 06.01.011)
 515 14586 001 I 2 1 116 Lager gulvmaling (09.01.024)
 515 14586 01 I 2 2 1 109 Lager (02.05.005)
 515 14586 01 I 2 2 1 108 Kontor (01.02.006) Lager (01.02.004)
 515 14586 02 I 2 2 1 118 Lager (02.05.014)
 515 14586 03 I 2 2 1 112 Lager Mellomlager 1 (04.01.042)
 515 14586 03 I 2 2 1 117 Lager Konserv 2 (04.01.054)
 515 14586 04 I 2 2 1 119 Lager Konserv 5 (04.01.055)
 515 14586 03 I 2 2 1 124 Foto Reprorom (04.02.004) Lager Kons 4 (01.03.020)
 515 14586 04 I 2 2 1 120 Lager Drift (06.03.004) Kopirom (04.09.030)
 515 14586 04 I 2 2 1 121 Lager Visningsutstyr (04.03.011)
 515 14586 04 I 2 2 1 122 Lager Utst Teknikk 2 (04.03.012)
 515 14586 04 I 2 2 1 118 Lager Logistikk (04.01.053) Kopirom (04.09.029)
 515 14586 04 I 2 2 1 119 Lager Konserv 5 (04.01.055)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.02.004	01.Lb21.2	Publikum / Museumsbutikk	Lager, Museumsbutikk	9	0
01.03.020	03.D12.1	Publikum / Restaurant	Lager, Konservering 4	6	0
02.05.005	01.K15.2	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	2	0
02.05.014	02.C4.2	Utstilling / Lager	Lager	7	0
04.01.042	03.C19.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Mellomlager 1	10	0
04.01.053	04.C7.3	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Logistikk	2	0
04.01.054	03.C6.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Konservering 2	2	0
04.01.055	04.D10.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Konservering 5	2	0
04.03.011	04.C15.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Lager, Visningsutstyr	6	0
04.03.012	04.C16.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Lager, Utstillingsteknikk 2	8	0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
905.01.030	Lagerhylle D60 H250 L100			97	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
05.02.002	001.Ja10.1	Magasin / Tilknyttede rom	Lager, Tekniske hjelpemidler	3	0
06.01.011	001.Ja11a.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Lager, Emballasje	6	0
06.02.003	001.L11.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Lager, Drift	4	0
06.03.004	04.C14.2	Mottak og utlevering / Drift	Lager, Drift	7	0
06.03.010	001.D8.1	Mottak og utlevering / Drift	Lager, Statsbygg	4	0
06.03.011	001.D8.2	Mottak og utlevering / Drift	Lager, Statsbygg	9	0
07.04.020	001.C14.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Lager	8	0
09.01.024	001.Ja8.1	Fellesfunksjoner / Service-funksjoner	Lager	2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.
DIMENSJONER, MATERIAL OG DETALJER SOM F.EKS. FARVE KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.031	Pallereol D110 H250 L180	54	0

Funksjonell beskrivelse:*Pallereol***Veiledende dimensjoner**

Dybde	1 100 mm
Lengde/bredde	1 800 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde*Lager***Type produkt***Pallereol***Utførelse**

Pallereoler til oppbevaring av tungt gods. Må være egnet for varierende antall, vekt og størrelse av artikler. Systemet skal være fleksibel iht ensidig / dobbeltsidig bruk, åpent eller tett utførelse.

Det forventes at leverandøren kommer med forslag om best mulig utførelse.

Pulverlakkert reol i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lysegrå og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)

Rammeverk:

Rammeverket skal være av galvanisert pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

Det skal opplyses om hyllesystemene har stabiliseringsstag eller lignende til optimalt stabilitet.

Det må kunne være mulig å feste reolen på vegg og forankring av fot i gulvet.

Reolssystemet skal gi mulighet til en enkel høydejustering av hyllene for mest mulig fleksibilitet og utnyttelse.

Hyller:

Gjennomgående sterke hyller i pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

400 kg. Toleransegrense før deformasjon skal være 320N/mm².

Hyllene skal ha avstivere for å hindre nedbøying. Antall hyller XY (må avklares).

Rammeavtale til enkel etterbestilling skal tilbys.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller, som opsjon.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 21 112 Lager kasser (06.01.013)
 515 14586 001 I 21 113 Lager drift (06.02.003, 06.02.004, 06.02.005)
 515 14586 001 I 21 115 Lager (06.01.012, 02.05.008, 09.03.205)
 515 14586 01 I 2 21 102 Pakkerom (06.01.005)
 515 14586 01 I 2 21 106 Mottaksrom (06.01.016) Pakkerom (06.01.019)
 515 14586 03 I 2 21 109 Konserv Verksted Gjenstand (04.01.014)
 515 14586 03 I 2 21 101 Lager Konservering (04.01.043)
 515 14586 03 I 2 21 112 Lager Mellomlager 1 (04.01.042)
 515 14586 03 I 2 21 124 Foto Reprorom (04.02.004) Lager Kons 4 (01.03.020)
 515 14586 03 I 2 21 122 Lager Konserv 3 (04.01.024)
 515 14586 04 I 2 21 118 Lager Logistikk (04.01.053) Kopirom (04.09.029)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.03.020	03.D12.1	Publikum / Restaurant	Lager, Konservering 4	2	0
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Gjenstand/ objekt	2	0
04.01.024	03.D14.2	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Konservering 3	3	0
04.01.042	03.C19.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Mellomlager 1	6	0
04.01.043	03.C2.3	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Konservering 1	5	0
04.01.053	04.C7.3	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Logistikk	2	0
06.01.005	01.B10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Pakkerom	3	0
06.01.012	001.L12a.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Lager, Emballasje	11	0
06.01.013	001.H6a.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Lager, Kasser	14	0
06.01.016	01.E14.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Mottaksrom, Kunst	4	0
06.02.005	001.L12.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Lager, Drift	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.031	Pallereol D110 H250 L180	54	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. KONSTRUKSJON, FARGE M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.032	Lagerhylle D40 H250 L100	75	0

Funksjonell beskrivelse:

Lagerhylle

Veiledende dimensjoner

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde

Lager

Type produkt

Lagerhylle

Utførelse

Stabil og robust lagerhylle til lagring av utstyr, pakkematerial, esker og kasser.

Må være egnet for varierende antall, vekt og størrelse av artikler.

Systemet skal være fleksibel iht ensidig / dobbeltsidig bruk, åpent eller tett utførelse.

Det forventes at leverandøren kommer med forslag om best mulig utførelse.

Pulverlakkert hylle i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lysegrå og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)

Rammeverk:

Rammeverket skal være av galvanisert pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

Det skal opplyses om hyllesystemene har stabiliseringsstag eller lignende til optimalt stabilitet.

Det må kunne være mulig å feste reolen på vegg og forankring av fot i gulvet.

Reolsystemet skal gi mulighet til en enkel høydejustering av hyllene for mest mulig fleksibilitet og utnyttelse.

Hyller:

Gjennomgående sterke hyller i pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

Vektkrav per hylle: 100kg.

Hyllene skal ha avstivere for å hindre nedbøying. Antall hyller XY (må avklares).

Rammeavtale til enkel etterbestilling skal tilbys.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller, som opsjon.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 21 110 Lager Statsbygg (06.03.010, 06.03.011)
 515 14586 001 I 21 117 Pakke & akklimatiseringsrom (06.01.006; 06.01.007)
 515 14586 001 I 21 115 Lager (06.01.012, 02.05.008, 09.03.205)
 515 14586 001 I 21 114 Lager (05.02.002, 05.02.003, 06.01.011)
 515 14586 001 I 21 113 Lager drift (06.02.003, 06.02.004, 06.02.005)
 515 14586 01 I 2 21 107 Mottaksrom (06.02.002) Lager (01.04.003)
 515 14586 01 I 2 21 108 Kontor (01.02.006) Lager (01.02.004)
 515 14586 01 I 2 21 111 Kontor kjøkkensjef (01.03.006) Lager (01.03.018)
 515 14586 02 I 2 21 103 Verksted IT (06.03.008) Verksted Statsbygg (06.03.005)
 515 14586 02 I 2 21 118 Lager (02.05.014)
 515 14586 02 I 2 21 120 Lager (02.05.001) Lager ((02.05.003)
 515 14586 03 I 2 21 117 Lager Konserv 2 (04.01.054)
 515 14586 03 I 2 21 126 Lager Foto (04.02.010)
 515 14586 03 I 2 21 130 Møblering lager (02.05.009)
 515 14586 04 I 2 21 120 Lager Drift (06.03.004) Kopirom (04.09.030)
 515 14586 04 I 2 21 117 Lager Kjemikalier (04.01.052)
 515 14586 05 I 2 21 120 Kopirom (07.01.115, 07.01.114, 07.01.113) Lager (07.02.004, 07.02.005)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.02.004	01.Lb21.2	Publikum / Museumsbutikk	Lager, Museumsbutikk	12	0
01.03.018	01.Lb6b.1	Publikum / Restaurant	Lager, Tørrvarer/diverse	2	0
02.05.001	02.K8.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	3	0
02.05.003	02.K14a.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	3	0
02.05.009	03.K15.1	Utstilling / Lager	Lager, Lettvegger	1	0
02.05.014	02.C4.2	Utstilling / Lager	Lager	12	0
04.01.052	04.C7.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Kjemikalier	2	0
04.01.054	03.C6.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Konservering 2	4	0
04.02.010	03.E11.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Lager, Foto	2	0
05.02.003	001.Ja11.1	Magasin / Tilknyttede rom	Lager, Reservedeler kunst	4	0
06.01.007	001.G10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Akklimatiseringsrom, Kunst	6	0
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	2	0
06.02.003	001.L11.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Lager, Drift	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn				Antall	Opsjon
905.01.032	Lagerhylle D40 H250 L100				75	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>			
06.02.004	001.L11a.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Lager, Drift		5	0
06.03.004	04.C14.2	Mottak og utlevering / Drift	Lager, Drift		2	0
06.03.005	02.B7.1	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Statsbygg		3	0
07.02.004	05.C4.1	Administrasjon / Arkiv/lager	Lager, Rekvisitter		2	0
07.02.005	05.C17.2	Administrasjon / Arkiv/lager	Lager, Rekvisitter		2	0
07.03.014	001.D9.1	Administrasjon / Kantine	Lager, Tørr		5	0
09.03.205	001.J14a.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Lager, AV-utstyr		2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.034	Pallereol D110 H250 L280	3	0

Funksjonell beskrivelse:*Pallereol***Veiledende dimensjoner**

Dybde	1 100 mm
Lengde/bredde	2 800 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde*Lager***Type produkt***Pallereol***Utførelse**

Pallereoler til oppbevaring av tungt gods. Må være egnet for varierende antall, vekt og størrelse av artikler. Systemet skal være fleksibel iht ensidig / dobbeltsidig bruk, åpent eller tett utførelse.

Det forventes at leverandøren kommer med forslag om best mulig utførelse.

Pulverlakkert reol i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lysegrå og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)

Rammeverk:

Rammeverket skal være av galvanisert pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

Det skal opplyses om hyllesystemene har stabiliseringsstag eller lignende til optimalt stabilitet.

Det må kunne være mulig å feste reolen på vegg og forankring av fot i gulvet.

Reolssystemet skal gi mulighet til en enkel høydejustering av hyllene for mest mulig fleksibilitet og utnyttelse.

Hyller:

Gjennomgående sterke hyller i pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK).

400 kg. Toleransegrense før deformasjon skal være 320N/mm².

Hyllene skal ha avstivere for å hindre nedbøying. Antall hyller XY (må avklares).

Rammeavtale til enkel etterbestilling skal tilbys.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller, som opsjon.

Øvrige krav**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	3	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. KONSTRUKSJON, FARGE M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.036	Pallereol D110 H360 L180	16	0

Funksjonell beskrivelse:*Pallereol***Veiledende dimensjoner**

Dybde	1 100 mm
Lengde/bredde	1 800 mm
Høyde	3 600 mm

Bruksområde*Lager***Type produkt***Pallereol***Utførelse**

Pallereoler til oppbevaring av tungt gods. Må være egnet for varierende antall, vekt og størrelse av artikler. Systemet skal være fleksibel iht ensidig / dobbeltsidig bruk, åpent eller tett utførelse. Det forventes at leverandøren kommer med forslag om best mulig utførelse. Pulverlakkert hylle i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lysegrå og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)

Rammeverk:

Rammeverket skal være av galvanisert pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK). Det skal opplyses om hyllesystemene har stabiliseringsstag eller lignende til optimalt stabilitet. Det må kunne være mulig å feste reolen på vegg og forankring av fot i gulvet.

Reolsystemet skal gi mulighet til en enkel høydejustering av hyllene for mest mulig fleksibilitet og utnyttelse.

Hyller:

Gjennomgående sterke hyller i pulverlakkert stål. (RAL kode avkl. m. IARK). 400 kg. Toleransgrense før deformasjon skal være 320N/mm². Hyllene skal ha avstivere for å hindre nedbøying. Antall hyller XY (må avklares).

Rammeavtale til enkel etterbestilling skal tilbys.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller, som opsjon.

Øvrige krav**Tegningshenvisning***515 14586 001 | 21 111 Lager (07.04.020)***Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
07.04.020	001.C14.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Lager	16	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. KONSTRUKSJON, FARGE M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.01.041	Skap D60 H250 L100 m. låsbare dører	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Skap m. låsbare dører

Veiledende dimensjoner

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde

Lager

Type produkt

Skap m. låsbare dører

Utførelse

Låsbart høyskap med 2 dører.

Skrog i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke.

Alle synlige flater på skrog, skuffefronter, hylleplan, dekkstider, toppplate og sokkel i finert, beiset eik eller høytrykkslaminat.

Overflatebehandling på finer i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisete flater i bygningen. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert på finer overflate. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller, som opsjon.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 01 / 2 21 109 Lager (02.05.005)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
02.05.005	01.K15.2	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.02.001	Arkivskap Fast skap H300 40x200	2	0

Funksjonell beskrivelse:

Fotoarkiv

Veiledende dimensjoner

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	200 mm
Høyde	300 mm

Bruksområde

Fotoarkiv: Til lagring av positiver/negativer, fotokopier, foto på papp, glassplater og noe annet fotomateriale i ulike størrelser.

Type produkt

Fotoarkiv

Utførelse

Material som skal lagres består av positiver/negativer, fotokopier, foto på papp, glassplater og noe annet fotomateriale i ulike størrelser.

Det vil derfor være behov for åpne, lukkede, liggende, hengende og stående skap og hyller.

Det er utført en ca. beregning på volum på eksisterende arkiv. (Se vedlegg: Anskaffelse innredning 04.02.009 Arkiv Foto)

De nye anskaffelsene bør tilpasses i samarbeid med leverandør i forhold til hvilke typer reoler og hyller den aktuelle leverandøren har i sitt utvalg og hvordan dette skal plasseres i nytt arkiv.

Reolene bør være i solid materiale/metall og tåle vekten av den høyden som er nødvendig.

Kvaliteten må være beregnet for museum/arkiv.

Store deler av arkivet vil være arkivskap med skuffer. Vi trenger også åpne hylleløsninger og hylleløsninger med lukking (sjalusi dør).

Arkivmaterialer har varierende bredde og høyde så skuffer og hyller må ha varierende mål.

Både skuffer og hyller må ha plass til merking av innholdet på utsiden.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller og skuffer, som opsjon.

Ekstrautstyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

N.B: Dybde på modulene må avklares med oppdragsgiver. Det er ikke bestemt om det skal leveres doble rader med 40cm dybde eller dype skap i 50-70 cm dype. Dette ønskes å løses i dialog mellom leverandør og oppdragsgiver

Innredningen bør være fleksibel med justerbare hyller for å kunne tilpasses eksisterende og nytt tilskudd optimalt.

Reoler, skap og hyller i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lys og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)

Minst ett av skapene bør være brannsikret/flammehemmende til oppbevaring av nitratfilm som ved visse ekstreme tilfeller kan selvantenne.

Øvrige krav

Hører sammen med følgende artikler:

905.02.014 Fast skap H300 40x320

905.02.015 Fast skap H300 40x380

Tegningshenvvisning

515 14586 03 I 2 21 120 Arkiv Foto (04.02.009)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.009	03.C8.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Arkiv, Foto	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.02.001	Arkivskap Fast skap H300 40x200	2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.02.004	Arkivskap H140 50x60	15	0

Funksjonell beskrivelse:*Arkivskap***Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	500 mm
Høyde	1 400 mm

Bruksområde*Arbeidsplasser***Type produkt***Arkivskap***Utførelse**

Solid og funksjonelle hengemappeskap i A4-format med helsveidede skuffer og stamme. Hengemappeskapet skal være utstyrt med sentrallås inkl to nøkler

Skuffer som uttrekkbare til min. 70 %.

Rom til ca 50 A4-mapper i hver skuff.

(MÅ AVKLARES OM KRAV TIL BRAKKSikker)

Overflate i pulverlakkert stål i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lysegrå og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.).

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av skuffer, som opsjon.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 21 108 Magasin (03.02.007)

515 14586 02 I 2 21 109 Arbeidsrom (03.02.014) Kontor (03.02.018)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.007	001.G12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på dokumentasjon papir	Magasin, Bibliotek og	12	0
03.02.014	02.E13.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Arbeidsrom	3	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.02.014	Fast skap H300 40x320	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Fotoarkiv

Veiledende dimensjoner

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	3 200 mm
Høyde	3 000 mm

Bruksområde

Arkiv

Type produkt

Fotoarkiv

Utførelse

Material som skal lagres består av positiver/negativer, fotokopier, foto på papp, glassplater og noe annet fotomateriale i ulike størrelser.

Det vil derfor være behov for åpne, lukkede, liggende, hengende og stående skap og hyller.

Det er utført en ca. beregning på volum på eksisterende arkiv. (Se vedlegg: Anskaffelse innredning 04.02.009 Arkiv Foto)

De nye anskaffelsene bør tilpasses i samarbeid med leverandør i forhold til hvilke typer reoler og hyller den aktuelle leverandøren har i sitt utvalg og hvordan dette skal plasseres i nytt arkiv.

Reolene bør være i solid materiale/metall og tåle vekten av den høyden som er nødvendig.

Kvaliteten må være beregnet for museum/arkiv.

Store deler av arkivet vil være arkivskap med skuffer. Vi trenger også åpne hylleløsninger og hylleløsninger med lukking (sjalusi dør).

Arkivmaterialer har varierende bredde og høyde så skuffer og hyller må ha varierende mål.

Både skuffer og hyller må ha plass til merking av innholdet på utsiden.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller og skuffer, som opsjon. .

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

N.B: Dybde på modulene må avklares med oppdragsgiver. Det er ikke bestemt om det skal leveres doble rader med 40cm dybde eller dype skap i 50-70 cm dype. Dette ønskes å løses i dialog mellom leverandør og oppdragsgiver

Innredningen bør være fleksibel med justerbare hyller for å kunne tilpasses eksisterende og nytt tilskudd optimalt.

Reoler, skap og hyller i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lys og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)

Minst ett av skapene bør være brannsikret/flammehemmende til oppbevaring av nitratfilm som ved visse ekstreme tilfeller kan selvantenne.

Øvrige krav

Hører sammen med følgende artikler:

905.02.001 Arkivskap fast skap H300 40x200

905.02.015 Fast skap H300 40x380

Tegningshenvisning

515 14586 03 I 2 21 120 Arkiv Foto (04.02.009)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.009	03.C8.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Arkiv, Foto	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn
905.02.014	Fast skap H300 40x320

Antall	Opsjon
1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.02.015	Fast skap H300 40x380	4	0

Funksjonell beskrivelse:

Fotoarkiv

Veiledende dimensjoner

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	3 800 mm
Høyde	3 000 mm

Bruksområde

Fotoarkiv: Til lagring av positiver/negativer, fotokopier, foto på papp, glassplater og noe annet fotomateriale i ulike størrelser.

Type produkt

Fotoarkiv

Utførelse

Material som skal lagres består av positiver/negativer, fotokopier, foto på papp, glassplater og noe annet fotomateriale i ulike størrelser.

Det vil derfor være behov for åpne, lukkede, liggende, hengende og stående skap og hyller.

Det er utført en ca. beregning på volum på eksisterende arkiv. (Se vedlegg: Anskaffelse innredning 04.02.009 Arkiv Foto)

De nye anskaffelsene bør tilpasses i samarbeid med leverandør i forhold til hvilke typer reoler og hyller den aktuelle leverandøren har i sitt utvalg og hvordan dette skal plasseres i nytt arkiv.

Reolene bør være i solid materiale/metall og tåle vekten av den høyden som er nødvendig.

Kvaliteten må være beregnet for museum/arkiv.

Store deler av arkivet vil være arkivskap med skuffer. Vi trenger også åpne hylleløsninger og hylleløsninger med lukking (sjalusi dør).

Arkivmaterialer har varierende bredde og høyde så skuffer og hyller må ha varierende mål.

Både skuffer og hyller må ha plass til merking av innholdet på utsiden.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av hyller og skuffer, som opsjon.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

N.B: Dybde på modulene må avklares med oppdragsgiver. Det er ikke bestemt om det skal leveres doble rader med 40cm dybde eller dype skap i 50-70 cm dype. Dette ønsker å løses i dialog mellom leverandør og oppdragsgiver

Innredningen bør være fleksibel med justerbare hyller for å kunne tilpasses eksisterende og nytt tilskudd optimalt.

Reoler, skap og hyller i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lys og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.)

Minst ett av skapene bør være brannsikret/flammehemmende til oppbevaring av nitratfilm som ved visse ekstreme tilfeller kan selvantenne.

Øvrige krav

Hører sammen med følgende artikler:

905.02.001 Arkivskap fast skap H300 40x200

905.02.014 Fast skap H300 40x320

Tegningshenvvisning

515 14586 03 I 2 21 120 Arkiv Foto (04.02.009)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.009	03.C8.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Arkiv, Foto	4	0

Artikkelnr **Artikkelnavn**
905.02.015 **Fast skap H300 40x380****Antall** **Opsjon**
4 **0**

NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.03.001	Garderobeskap B30	125	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	550 mm
Lengde/bredde	300 mm
Høyde	1 800 mm

Bruksområde

Garderobeanlegg

Type produkt

Garderobeskap

Utførelse**Stamme/dører:**

Stamme i stål. Utførelse i grå pulverlakk. Ett roms skap, hele dør. Døren i laminat. Laminat typer og farger anvises av interiørarkitekt ut fra standard sortimentet til valgt leverandør. Døren skal ha gummidemping og dørstopper for stille lukking. Innredningen i skapet skal bestå av hattehylle og klesstang med 2 ankerkroker. Skapet skal ha skrått tak. Perforert bunn og luftespalte i øvre og nedre frontlist for å få en god ventilasjon i skapet. Skapet skal leveres med haspe for hengelås. Leverandør er ansvarlig for at plassering av lås blir på en slik måte at hengelåsen ikke slår i skapdøren under. Alle nødvendige beslag til det enkelte møbel skal medtas.

Alle nødvendige foringer mot tilstøtende vegger skal medtas der det er naturlig.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking, som opsjon.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Skapet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Øvrige krav**Tegningshenvvisning**

515 14586 001 I 2 21 101 Garderobe (06.09.007, 06.09.006, 06.09.003)

515 14586 001 I 2 21 102 Garderobe (06.09.015, 07.09.034, 06.09.004)

515 14586 001 I 2 21 103 Garderobe (07.09.003, 05.09.002)

515 14586 001 I 2 21 104 Garderobe (04.09.003, 06.03.021, 06.03.020)

515 14586 001 I 2 21 105 Garderobe (01.09.034, 01.09.035)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.034	001.L10.1	Publikum / Støttefunksjoner	Garderobe, Kjøkkenpersonale	9	0
01.09.035	001.L10a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Garderobe, Kjøkkenpersonale	9	0
04.09.003	001.C8.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	25	0
05.09.002	001.C7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	25	0
06.03.020	001.C10.2	Mottak og utlevering / Drift	Garderobe, Rengjøring	12	0
06.09.006	001.C4.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe, Statsbygg	12	0
06.09.007	001.C3.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe, Statsbygg	9	0
06.09.015	001.C5.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe, HC	12	0
07.09.034	001.C5.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe, HC	12	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.03.002	Garderobeskap B30 H220	4	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	550 mm
Lengde/bredde	300 mm
Høyde	2 200 mm

Utførelse**Stamme/dører:**

Stamme i stål. Utførelse i grå pulverlakk. Ett roms skap med hel dør. Døren i laminat. Laminat typer og farger anvises av interiørarkitekt ut fra standard sortimentet til valgt leverandør. Døren skal ha gummidemping og dørstopper for stille lukking. Innredningen i skapet skal bestå av hattehylle og klesstang med 2 ankerkroker. Skapet skal ha rett tak. Perforert bunn og luftespalte i øvre og nedre frontlist for å få en god ventilasjon i skapet. N.B: leverandør ansvarer for at løsning inklusiver foringer gir god nok lufting,

Skapet skal leveres med haspe for hengelås. Alle nødvendige beslag til det enkelte møbel skal medtas. Leveres med fleksibel/løstakbar hylle/hyllplan i skapets midt.

N.B: Skap skal monteres i en nisje i vegg. Alle nødvendige foringer mot tilstøtende vegger og dekkplate på topp skal medtas der det er naturlig, slik at det fremstår som en tett, avsluttet løsning uten støvhull/åpninger.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking, som opsjon.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Skapet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Øvrige krav**Tegningshenvvisning**

515 14586 03 I 2 21 129 Møblering korridor (09.02.227 & 09.02.225)

515 14586 04 I 2 21 125 Møblering korridor (09.02.232 & 09.02.224)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.014	03.B3.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobeskap	1	0
04.09.019	03.B18.5	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobeskap	1	0
04.09.021	04.B3.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobeskap	1	0
04.09.024	04.B18.6	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobeskap	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET LØSNING & MONTERING.
DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.03.003	Garderobeskap B40	33	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	550 mm
Lengde/bredde	400 mm
Høyde	1 800 mm

Bruksområde

Garderobeanlegg

Type produkt

Garderobeskap

Utførelse**Stamme/dører:**

Stamme i stål. Utførelse i grå pulverlakk. Ett roms skap med hel dør. Døren i laminat. Laminat typer og farger anvises av interiørarkitekt ut fra standard sortimentet til valgt levråndør. Døren skal ha gummidemping og dørstopper for stille lukking. Innredningen i skapet skal bestå av hattehylle og klesstang med 2 ankerkroker. Skapet skal ha skrått tak. Perforert bunn og luftespalte i øvre og nedre frontlist for å få en god ventilasjon i skapet. Skapet skal leveres med haspe for hengelås. Alle nødvendige beslag til det enkelte møbel skal medtas.

Alle nødvendige foringer mot tilstøtende vegger skal medtas der det er naturlig.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking, som opsjon.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Skapet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 21 103 Garderobe (07.09.003, 05.09.002)

515 14586 001 I 2 21 104 Garderobe (04.09.003, 06.03.021, 06.03.020)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.021	001.C9.1	Mottak og utlevering / Drift	Garderobe, Rengjøring	9	0
07.09.003	001.C6.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	18	0
09.02.014	001.D14.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Sluse	6	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.03.006	Garderobeskap Z-skap B40	45	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	550 mm
Lengde/bredde	400 mm
Høyde	1 800 mm

Bruksområde

Garderobeanlegg

Type produkt

Garderobeskap, Z-skap

Utførelse*Stamme/dører:*

Stamme i stål. Utførelse i grå pulverlakk. Vertikaldelt skap/Z-skap med to rom. Dører i laminat. Laminat typer og farger anvises av interiørarkitekt ut fra standard sortimentet til valgt leverandør. Døren skal ha gummidemping og dørstopper for stille lukking. Innredningen i skapet skal bestå av klesstang med 2 ankerkroker. Skapet skal ha skrått tak. Perforert bunn og luftespalte i øvre og nedre frontlist for å få en god ventilasjon i skapet. Skapet skal leveres med haspe for hengelås. Leverandør er ansvarlig for at plassering av lås blir på en slik måte at hengelåsen ikke slår i skapdøren under.

Alle nødvendige beslag til det enkelte møbel skal medtas.

Alle nødvendige foringer mot tilstøtende vegger skal medtas der det er naturlig.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking, som opsjon.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Skapet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 21 105 Garderobe (01.09.034, 01.09.035)
515 14586 05 I 2 21 121 Garderobe (07.09.007, 07.09.027)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.034	001.L10.1	Publikum / Støttefunksjoner	Garderobe, Kjøkkenpersonale	6	0
01.09.035	001.L10a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Garderobe, Kjøkkenpersonale	6	0
06.09.003	001.C4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe	13	0
06.09.004	001.C6.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe	13	0
07.09.007	05.C15.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	4	0
07.09.027	05.C15.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	3	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.03.007	Stativ B30 til garderobeskap med benk	4	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	300 mm
Høyde	390 mm

Bruksområde

Garderobeanlegg

Type produkt

Sittebenk til garderobeskap

Utførelse

Helsveiset sittebenk med justerskruer til garderobeskap. Leverandør skal prise sitteflate i beiset eik eller høytrykkslaminat.

Overflatebehandling på eik i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert på finer overflate. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate.

Understell i RAL 7021.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 21 101 Garderobe (06.09.007, 06.09.006, 06.09.003)

515 14586 001 I 2 21 103 Garderobe (07.09.003, 05.09.002)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.003	001.C8.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	2	0
05.09.002	001.C7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon		
905.03.008	Stativ B40 til garderobeskap med benk	12	0		
Veiledende dimensjoner					
Dybde	800 mm				
Lengde/bredde	400 mm				
Høyde	390 mm				
Bruksområde					
	Garderobeanlegg				
Type produkt					
	Benk til garderobeskap				
Utførelse					
<p>Helsveiset sittebenk med justerskruer til garderobeskap. Leverandør skal prise sitteflate i beiset eik eller høytrykkslaminat. Overflatebehandling på eik i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert på finer overflate. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate. Understell i RAL 7021 med fire ben.</p>					
Øvrige krav					
Tegningshenvisning					
515 14586 001 I 2 21 101 Garderobe (06.09.007, 06.09.006, 06.09.003)					
515 14586 001 I 2 21 102 Garderobe (06.09.015, 07.09.034, 06.09.004)					
515 14586 001 I 2 21 103 Garderobe (07.09.003, 05.09.002)					
515 14586 001 I 2 21 104 Garderobe (04.09.003, 06.03.021, 06.03.020)					
515 14586 05 I 2 21 121 Garderobe (07.09.007, 07.09.027)					
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.021	001.C9.1	Mottak og utlevering / Drift	Garderobe, Rengjøring	1	0
06.09.003	001.C4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe	1	0
06.09.004	001.C6.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe	1	0
07.09.003	001.C6.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	2	0
07.09.007	05.C15.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	4	0
07.09.027	05.C15.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	3	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.03.009	Stativ B60 til garderobeskap med benk	2	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	390 mm

Bruksområde

Garderobeanlegg

Type produkt

Benk til garderobeskap

Utførelse

Helsveiset sittebenk med justerskruer til garderobeskap.
Leverandør skal prise sitteflate i beiset eik eller høytrykkslaminat. Overflatebehandling på eik i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisete flater i bygningen. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert på finer overflate. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate.
Understell i RAL 7021 med fire ben.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 21 101 Garderobe (06.09.007, 06.09.006, 06.09.003)
515 14586 001 I 2 21 103 Garderobe (07.09.003, 05.09.002)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.003	001.C8.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	1	0
05.09.002	001.C7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.03.010	Stativ B80 til garderobeskap med benk	33	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	800 mm
Høyde	390 mm

Bruksområde

Garderobeanlegg

Type produkt

Benk til garderobeskap

Utførelse

Helsveiset sittebenk med justerskruer til garderobeskap.
Leverandør skal prise sitteflate i beiset eik eller høytrykkslaminat. Overflatebehandling på eik i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisete flater i bygningen. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert på finer overflate. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate.
Understell i RAL 7021 med fire ben.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 21 101 Garderobe (06.09.007, 06.09.006, 06.09.003)
515 14586 001 I 2 21 102 Garderobe (06.09.015, 07.09.034, 06.09.004)
515 14586 001 I 2 21 103 Garderobe (07.09.003, 05.09.002)
515 14586 001 I 2 21 104 Garderobe (04.09.003, 06.03.021, 06.03.020)
515 14586 001 I 2 21 105 Garderobe (01.09.034, 01.09.035)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.034	001.L10.1	Publikum / Støttefunksjoner	Garderobe, Kjøkkenpersonale	3	0
01.09.035	001.L10a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Garderobe, Kjøkkenpersonale	3	0
06.03.021	001.C9.1	Mottak og utlevering / Drift	Garderobe, Rengjøring	4	0
06.09.003	001.C4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe	6	0
06.09.004	001.C6.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe	6	0
07.09.003	001.C6.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	8	0
09.02.014	001.D14.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Sluse	3	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.03.011	Stativ B90 til garderobeskap med benk	33	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	900 mm
Høyde	390 mm

Bruksområde

Garderobeanlegg

Type produkt

Benk til garderobeskap

Utførelse

Helsveiset sittebenk med justerskruer til garderobeskap.
Leverandør skal prise sitteflate i beiset eik eller høytrykkslaminat. Overflatebehandling på eik i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert på finer overflate. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate.
Understell i RAL 7021 med fire ben.

Øvrige krav**Tegningshenvisning**

515 14586 001 I 2 21 101 Garderobe (06.09.007, 06.09.006, 06.09.003)
515 14586 001 I 2 21 102 Garderobe (06.09.015, 07.09.034, 06.09.004)
515 14586 001 I 2 21 103 Garderobe (07.09.003, 05.09.002)
515 14586 001 I 2 21 104 Garderobe (04.09.003, 06.03.021, 06.03.020)
515 14586 001 I 2 21 105 Garderobe (01.09.034, 01.09.035)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.003	001.C8.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	7	0
05.09.002	001.C7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	7	0
06.03.020	001.C10.2	Mottak og utlevering / Drift	Garderobe, Rengjøring	4	0
06.09.006	001.C4.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe, Statsbygg	4	0
06.09.007	001.C3.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe, Statsbygg	3	0
06.09.015	001.C5.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe, HC	4	0
07.09.034	001.C5.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe, HC	4	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.03.013	Benk B90 D30 til garderobeskap	3	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	300 mm
Lengde/bredde	900 mm

Bruksområde

Garderobeanlegg

Type produkt

Benk til garderobeskap

Utførelse

Helsveiset sittebenk med justerskruer til garderobeskap.
Leverandør skal prise sitteflate i beiset eik eller høytrykkslaminat. Overflatebehandling på eik i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisete flater i bygningen. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert på finer overflate. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. ABS kantlist på høytrykkslaminat overflate.
Understell i RAL 7021 med fire ben.

Øvrige krav**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.003	001.C8.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	1	0
05.09.002	001.C7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	1	0
07.09.003	001.C6.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.03.014	Garderobeskap B60 H220	12	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	550 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	2 200 mm

Utførelse*Stamme/dører:*

Stamme i stål. Utførelse i grå pulverlakk. Ett roms skap med hel dør. Døren i laminat. Laminat typer og farger anvises av interiørarkitekt ut fra standard sortimentet til valgt leverandør. Døren skal ha gummidemping og dørstopper for stille lukking. Innredningen i skapet skal bestå av hattehylle og klesstang med 2 ankerkroker. Skapet skal ha rett tak. Perforert bunn og luftespalte i øvre og nedre frontlist for å få en god ventilasjon i skapet. N.B: leverandør ansvarer for at løsning inklusiver foringer gir god nok lufting,

Skapet skal leveres med haspe for hengelås. Alle nødvendige beslag til det enkelte møbel skal medtas. Leveres med fleksibel/løstakbar hylle/hyllplan i skapets midt.

N.B: Skap skal monteres i en nisje i vegg. Alle nødvendige foringer mot tilstøtende vegger og dekkplate på topp skal medtas der det er naturlig, slik at det fremstår som en tett, avsluttet løsning uten støvhull/åpninger.

Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking, som opsjon.

Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.

Skapet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Skapet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Øvrige krav**Tegningshenvvisning**

515 14586 03 I 2 21 129 Møblering korridor (09.02.227 & 09.02.225)

515 14586 04 I 2 21 125 Møblering korridor (09.02.232 & 09.02.224)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.014	03.B3.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobeskap	3	0
04.09.019	03.B18.5	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobeskap	3	0
04.09.021	04.B3.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobeskap	3	0
04.09.024	04.B18.6	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobeskap	3	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET LØSNING & MONTERING.
DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
905.04.001	Oppbevaring gassflasker	1	0
Bruksområde			
Sveiserom			
Type produkt			
Oppbevaring av gassflaser/holder			
Utførelse			
Leverandør skal levere forslag/løsning til forskriftsmessig oppbevaring av gassflasker separat og med lett tilkomst fra brannvesenet, i eller i nærhet til sveiserom.			
Mål på foreslått løsning må tilpasses areal i rom og plasseres slik at det ikke hindrer øvrige funksjoner i rom. Løsning må avklares sammen med oppdragsgiver og aktuell avdeling ved Nasjonalmuseet.			
Tegningshenvisning			
515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
04.09.001	04.E17.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Sveiserom
			1 0