

## Aktivitetsparken

### PLANTELISTE

NR	BOTANISK NAVN	NORSK NAVN	KVALITET	PLANTE AVSTAND
<b>LØVTRÆR (NS4402)</b>				
T1	Acer palmatum 'Bloodgood'	Viftelønn 'Bloodgood'		Se plan
T2	Acer palmatum 'Osakazuki'	Viftelønn 'Osakazuki'	so 8-10	Se plan
T3	Cercidiphyllum japonicum	Hjertetre	so 14-16	Se plan
T4	Ginkgo biloba	Tempeltre		Se plan
T5	Prunus sargentii 'Rancho'	Japansk kirsebær 'Rancho'	so 12-14	Se plan
T6	Prunus serrulata 'Kanzan'	Japansk kirsebær 'Kanzan'	so 12-14	Se plan
T7	Prunus x yedoensis	Tokyo kirsebær	so 12-14	Se plan
T8	Magnolia kobus	Snømagnolia	so 12-14	Se plan
T9	Magnolia x soulangeana	Praktmangolia	so 12-14	Se plan
<b>BUSKER (NS4404)</b>				
<b>HØYDE 0,5-1 m</b>				
B1	Rhododendron 'Night Sky'	Alperose 'Night Sky'	3-5 greiner, co 5l	0,8
B2	Rhododendron x "Ramapo"	Alperose x "Ramapo"	3-5 greiner, co 5l	0,8
<b>BUSKER (NS4404)</b>				
<b>HØYDE 1-2 m</b>				
B3	Camellia	Kamelia	3-5 gr. co, 3,5 l	0,8
B4	Hydrangea arborescens 'Annabelle'	Viehortensia 'Annabelle'	3-5 gr. co, 3,5 l	0,8
B5		Alperose 'Cunningham White'	3-5 gr. co, 5 l	1
B6	Rhododendron caucasicum 'Cunningham White'			
B6	Rhododendron yakushimanum 'Flava'	Alperosen 'Flava'	3-5 gr. co, 5 l	1
<b>HØYDE over 2M (NS4404)</b>				
B7	Euonymus europaeus 'Red Cascade'	Europabeinved	3-5 gr. co, 3,5 l	Solitær
B8	Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	Syrenhortensia 'Grandiflora'	3-5 gr. co, 3,5 l	Solitær
B9	Malus toringo var sargentii 'Ås' E	Sargentepple 'Ås'	3-5 gr. co, 3,5 l	1
<b>KLATREPLANTER (NS4406)</b>				
K1	Clematis alpina 'Ruby'	Alpeklematis 'Ruby'	2 - 3 ranker, co, 3,5 l	1m (gruppe á 5)
<b>LØK/KNOLL (NS4405)</b>				
L1	Alliumgigantum 'Mont Everest'	Kirgisløk 'Mont Everest'		antall løk pr m2= 6 stk
L2	Crocus vernus	Vårkrokus		antall løk pr m2= X stk
L3	Crocus sativus	Safrankrokus		antall løk pr m2= X stk
L4	Narcissus	Påskelinje		antall løk pr m2= X stk
<b>STAUDER - vår- og sommerblomstring (NS4405)</b>				
S1	Astilbe 'Yong Carmine'	Astilbe 'Yong Carmine'	co	0,3
S2	Astilbe 'Younique White'	Astilbe 'Younique White'	co	0,3
S3	Astilbe arendsii 'Fanal'	Astilbe arendsii 'Fanal'	co	0,3
S4	Astilbe japonica 'Montgomery'	Astilbe japonica 'Montgomery'	co	0,3
S5	Cimicifuga racemosa	Klaseormedrue	co	0,3
S6	Geranium macrorrhizum 'Spessar'	Rosestorknebb	co	0,3
S7	Hosta 'Fortunei Hyacinthina'	Bladlinje 'Fortunei Hyacinthina'	co	0,5
S8	Hosta 'Francee'	Bladlije 'Francee'	co	0,5
S9	Hosta tardiana 'Halcyon'	Bladlinje 'Halcyon'	co	0,5
S10	Heuchera 'Prince'	Alunrot 'Prince'	co	0,5
S11	Heuchera 'Root Beer'	Alunrot 'Root Beer'	co	0,5
S12	Saxifraga umbrosa 'Aureopunctata'	Skyggesildre 'Aureopunctata'	co	0,3
S13	Thymus serpyllum	Kryptimian	co	0,3
<b>STAUDER - sen blomstring (NS4405)</b>				
S14	Astilbe chinensis 'Pumila'	Kinaspir	co	0,3
S15	Astilbe 'Straussenfeder'	Astilbe 'Straussenfeder'	co	0,3
S16	Geranium x magnificum 'Rosemoor'	Prydstorkenebb 'Rosemoor'	co	0,3
S17	Lavandula angustifolia 'Munstead'	Lavendel 'Munstead'	co	0,3
S18	Lythrum salicaria	Strandkattehale	co	0,3
S19	Echinacea purpurea 'Magnus'	Purpursolhatt 'Magnus'	co	0,3
S20	Salvia nemorosa 'Ostfriesland'	Steppesalvie	co	0,3
<b>STAUDER - lave markdekker (NS4405)</b>				
S21	Asarum europeum	Hasselurt	co	0,3
S22	Stachys byzantina 'Silver Carpet'	Dunsvinerot (lammeøre)	co	0,4
S23	Waldsteinia geoides	Steinmuregull	co	0,3
<b>STAUDER - prydgress/annet (NS4405)</b>				
S24	Calamagrostis 'Karl Foerster'	Hagerørkvein	co	0,4
S25	Blechnum spicant	Bjønnkam	co	0,3
S26	Festuca glauca 'Bergsiber'	Blåsvingel 'Bergsiber'	co	0,3
S27	Luzula nivea	Sølvfrytle	co	0,3
S28	Matteuccia struthiopteris	Strutsevinge	co	0,3
<b>BÆRBUSKER (NS4408)</b>				
S29	Vaccinium corymbosum 'Blue Crop'	Amerikanske blåbær 'Blue Crop'	co	0,8
S30	Vaccinium corymbosum 'Early Blue'	Amerikanske blåbær 'Early Blue'	co	0,8

#### KOMMENTARER

3m. H4. Rødt bladverk. Sterkt innskårne røde blad. Liker sol, skiftende sol/skygge. Lunt.  
5m. Sol. H3. Får fine høstfarger; orange.

6m, gul høstfarge. H2... Den første vinteren er kritisk, må dekkes til. Vokser langsomt.  
6m, blekrosa til rosa enkle blomster, H5, lun solrik, god høstfarge. Tåler forurensning og byluft godt, ikke fuktig vokseplass.  
7m, rosa fytte blomster, H4, Blomst: 5-6. Sol, vid krone  
8 m, H5. Hvite blomster, mye. Lite frukter. Bred krone.  
8m. H5. Blomstring mai. Sol. Hvit blomst. Krever god drenering. Svak alkalisk-svaksur humusrik jord.  
6m. H3. Stor busk/lite tre. Blomster rødlige utvendige/hvite innvendig. Blomstring: 4-5. Krever sol. Sur jord.

H=0,5m. Himmelblå blomster: 5. Sol. H5. Sur jord. Vintergrønn.  
H=0,5m. Rosa blomster: 5. H6. Sol-delvis skygge. Vintergrønn. Sur jord.

H=1,5 m. Særs store og vakre blomster i april-mai. Blanke grønne blad (minner om rhododendron). Varm og lun plass. Sol. H3.  
H=1,5m. Blomstrer 7-10. Sol-delvis skygge. Sur jord.  
H=1,8. Storblomstra, hvite blomster. Vintergrønn. Sol-delvis skygge.

H=1,2 m. Blpmsterfarge: gul 5-6. H4. Sol-delvis skygge. Sur jord.

H= 3m. opprett busk. Sol, fine høstfarger. I sept-okt: mengder av vakre frø i rødt og orange.  
H=3m. Blomster Hvit: 8-9. H4. Sol-delvis skygge.  
H= 2m. Blomstrer mai/juni, som hekk mot Park hotell?. Solrik.

Blomsterfarge rød : 5-9. Skjeggete frøstander som sitter hele vinteren. H5. Sol-delvis skygge. Søknadspliktig?

Rødrosa blomster, h=30-40 cm, halvskygge/skygge. Blomst: 6-7  
Hvite blomster, h=30-40 cm. Blomst: 6-7  
Dypt røde blomster. H=60 cm, Blomstring 6-7. Halvskygge/skygge. Flott mørkt bladverk  
Dypt røde blomster, tette spir. H=60 cm, Blomstring 6-7.  
H=1,5m. Lysende hvite spir fra juni/juli. Sol-halvskygge.H7. Gjerne sur jord.  
H=0,4m, Blomster rosa: 6-8. Sol-delvis skygge. H5.  
Hyde 1 m, grønt bladverk, rosa-lilla blomster 6-7. H6. Halvskygge-skygge. helst sur jord.  
Hyøyde 1m, grønt bladverk med hvit rand. Lilla blomst 6-7. Sol devis skygge. H7. sur jord  
Høyde 0,4 m. Blågrønt bladverk, lilla blomst: 6-7. H7. sol-skygge.  
Høyde 30 cm, blomstring 5-7, purpurmerke blader og kremfargede blomster.  
Høyde 25 cm, blomstring 5-7, orange blader, gule blomster.  
H=0,3m. Blomster: hvit, lys rosa. 6-7. H7. Vintergrønn. Sol-halvskygge-skygge. Urolig god dekkevne. Gammel hageplante. Sur jord.  
H=0,1m. Rosa blomster: 6-7. H7. Steinbed. Sol.

Rosa, høyde 30 cm, dekorativt bladverk  
Støvrosa blomster, røde stikker, hengende spir, høyde 80 cm. Blomst: 7-8  
H=0,5m. Blå blomster:7-8. H4. Sol. Flotte røde høstfarger. 'Rosemoor' står oppreist selv i regnvær.  
H=0,6m. Lilla. 7-9. Sol. H4.  
H=0,8m. Blomsterfarge rosa: 7-8. H4. Sol. Tåler å stå vått.  
H=1m. Rosa: 7-9. Tørr sandjord. Sol.  
H=0,5m. Lilla blomster: 6-9. H5. Sol. Tørr sandjord, god drenering.

Vintergrønn bunndekkeplante. H7. Halvskygge-skygge. Kalkholdig jord.  
Sølvfarget bladverk. H7. Solrikt/delvis skygge.. Mager og tørt.  
H=0,15. Blomster: gule 4-5. H6. Sol, halvskygge, skygge.

H=1m. Flerårig, tueddannende. H7. Sol-halvskygge.  
Halvskygge-skygge. Vintergrønn. H8. h=0,4  
H=0,3m. Tette blågrå tuner. Sol, godt drenert vokseplass. H4.  
H=0,6m. Vintergrønt grass med dekorative aks. Danner tette tuer, godt bunndekke. H5. Sol-delvis skygge.  
H8, halvskygge-skygge. Danner tette bestander som reduserer vedlikehold, h=1 m, fuktig vokseplass

H=1m. H7. Sol. Søte bær 8-9. Fin høstfarge. Lett og sur jord. Bør plantes med en annen sort for best avling.  
H=1,3m. H4. Sol. Søte bær 8-9. Fin høstfarge. Lett og sur jord. Bør plantes med en annen sort for best avling.