



Borpunkt for Kjerneboring og grunnundersøksler

	X	Y
T101	318041.377	65496669.166
T102	318046.938	65496669.158
T103	318040.815	6549658.799
T104	318046.634	6549658.827
T105	318044.025	65496664.468
Kjerneboring 06 / CPTU 01	318046.09	65496669.158

Kjerneboring bores med kjernebor minst 070mm. Plassering av punkt tilpasses stedlige forhold. Hull plasseres slik at det ikke bores gjennom kaiens ståldragere eller i kaiens søylepunkt

Totalsonderinger: T101 - T105
Bores som totalsondering til fjell med 2 meter fjellkontroll

CPTU: Utføres ved punkt CPUT 01. Utføres til 20 meter under sjøbunn.

Borerapport skal anngi dybde fra kai til sjøbunn så nøyaktig det lar seg måles

Rev.	Revideringen gjelder	Tegn.	Kontr.	Sign.	Dato.	Tegn.	EK
<p>Strand Kommune</p> <p>Kai Sør-Hidle Borplan G1</p>						Konfr.	
						Sign.	
						Dato	22.06.2018
						Mål	
						Sak nr.	18-068
						Tegn. nr.	G1

PROCON

RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF
SVERDRUPSGT. 23 - 4007 STAVANGER
TEL. 51 56 90 90 - FAX 51 56 90 91



G1 A