

Artikkelnr	Artikkelnavn
902.01.001	Møtebord 140x90

Antall	Opsjon
2	0

## Veiledende dimensjoner

Dybde	900 mm
Lengde/bredde	1 400 mm
Høyde	750 mm

## Bruksområde

Kontor 2. og 3. etg

## Type produkt

Møtebord

## Utførelse

## Bordplate:

Rektangulær bordplate.

NB! Dersom bordplaten må deles ønskes delene i så store deler som mulig og minst mulig skjøter.

Kjernematerialet i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke.

Prisen skal inkludere mulighet for valg mellom beiset og mattlakkert eikefinér, desktop linoleum eller høytrykkslaminat.

Eventuel beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve.

Overlaminert rett heltre kantlist i eik, beiset og mattlakkert. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve.

Tykkelse bordplate: minimum 25 mm eller i hht tilbyders standard.

Hjørneradius tilnærmet lik 0.

Bordplate må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

## Utstyr i bordplate:

Bordplaten skal leveres med utsparring i bordplaten for kabelbrønn og lokk. Lokk for brønn i samme materiale som bordplate. Bord skal leveres komplett med kabelbrønn, lokk til brønn og bestykning. Det skal tilbys hensiktsmessig løsning for oppsamling og håndtering av kabler under bord. Bord skal leveres ferdig oppkoblet fra gulvboks eller el-punkt og datauttak og til bestykning i bord - avklares med AV-leverandør.

Tilbyder er ansvarlig for å tilpasse antall kabelbrønner til bordet størrelse. Det skal prises 1 stk kabelbrønn per ca 1200 mm. Endelig antall avklares med IARK og leverandør av AV-utstyr. Det er leverandørens ansvar at plasseringen av kabelbrønnen er ift evt gulvboks.

En kabelbrønn skal minimum inneholde en bestykning på 4 stk stikkontakter og 2 stk USB-tilkobling der den ene skal være USB-C. Det er i tillegg planlagt noe AV-utstyr i kabelbrønn som ligger i AV-leveranse K-5031. Tilbyder er ansvarlig for å kvalitetssikre at kabelbrønnene er tilpasset AV-utstyret i tillegg til bestykning.

## Materiale kabelrenne:

Sortlakkert i RAL 7021, matt utførelse.

## Understell:

Lett skråstilt T-fot - Sortlakkert RAL 7021, matt. Rektangulær utførelse, med rektangulær fot.

Understellet skal ha en sentrert søyle. Søyle festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate.

Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum.

Leverandør er ansvarlig for at plassering av bordets ben/understell ikke kommer i konflikt med gulvbrønn i hver enkelt situasjon.

Bordet skal være av høy kvalitet, tåle høy belastning, skal ha lang levetid både kvalitetsmessig og uttrykksmessig.

## Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.011	03.B10.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Kontor, Leder Foto	1	0
06.03.006	02.B6.1	Mottak og utlevering / Drift	Kontor, Sikkerhetsansvarlige	1	0

Romnummer

Første tall:  
Angivelse av etasjeType rom/  
romnavn

← Veiledende  
illustrasjon for ønsket  
designmessig uttrykk  
og funksjon