

# **Kommunal forskrift for tømning av slamavskillere/septiktanker og tette tanker samt slamavgift, gjeldende fra 01.01.94.**

Vedtatt av Søgne kommunestyre i møter den 9/12 1993 og den 3/2 1994 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 26, 30 og 34.

Kap. 4 godkjent av fylkesmannen i Vest-Agder den ... / ... 19 ...

## ***KAP. 1. GENERELLE BESTEMMELSER***

### *§ 1*

#### *Virkeområde*

Forskriften gjelder tømning av slamavskillere/septiktanker (ev. privét) og tette tanker ved separate avløpsanlegg i hele kommunen. Forskriften gjelder også slamavgift.

### *§ 2*

#### *Definisjoner*

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal derimot festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Med separate avløpsanlegg menes anlegg beregnet på å motta avløpsvann som i mengde og sammensetning tilsvarer avløp fra inntil 7 bolig- eller hytteenheter.

### *§ 3*

#### *Tvungen tømmeordning*

Kommunen skal tømme slamavskillere/septiktanker (ev. privét) og tette tanker som omfattes av denne forskriften.

Alle eiendommer innen hele kommunen omfattes av ordningen. Kommunen kan etter søknad i helt spesielle tilfeller unnta enkelte eiendommer fra ordningen. Jfr. § 12.

## ***KAP. 2 TØMMING AV SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.***

### *§ 4*

#### *Abonnentens plikter*

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømning. Det vil bl. annet si at kumlokk fortrinnsvis bør ligge i høyde med terreng. Der kumlokk er nedgravd eller på annen måte skjult, må abonnenten avdekke lokket etter at varsling om tømning er gitt.

### *§ 5*

#### *Rettigheter/plikter for renovatør*

Renovatør har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen. Tømningen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grunder, porter og dører skal lukkes eventuelt låses. Renovatøren skal i god tid varsle abonnenten om når tømningen skal finne sted.

#### §6

##### *Tømmefrekvens*

Slamavskillere/septiktanker tilknyttet helårsboliger og fritidsboliger skal tømmes helt for slam ikke sjeldnere enn hvert 2. år. Er det behov for det, må det tømmes oftere. Tette tanker tømmes en gang pr. år. Er det behov for det, må det tømmes oftere.

Dersom tømningen ikke skjer med foreskrevet eller nødvendig hyppighet skal abonnenten ta initiativ til at dette blir gjort.

Ekstraordinære tømninger skal utføres av renovatøren.

#### §7

##### *Avvik fra tømmeplanen*

Ekstraordinære tømninger som følge av driftsproblemer o.l. kort tid for den ordinære tømningen (inntil 6 måneder) kan erstatte denne.

Ved avvik som nevnt over vil allikevel fremtidig tømning følge opprinnelig tømmeplan for det område eiendommen ligger.

### **KAP. 3. SLAMAVGIFT**

#### §8

##### *Slamavgift*

Abonnenten skal betale en slamavgift til kommunen. Avgiften for tømning av slamavskillere/septiktank betales over en 2-års periode og sammen med øvrige kommunale avgifter. Avgift for tømning av tette tanker gjelder for en tømning pr. år. Ekstraordinære tømninger betales i sin helhet av abonnenten selv.

Kommunestyret fastsetter avgiftens størrelse.

#### §9

##### *Fremmøtegebyr*

Dersom tanken ikke er klargjort for tømning når denne skal finne sted og eier ikke har gjort kommune/renovatør oppmerksom på dette, pålegges er gebyr for renovatørens fremmøte.

#### §10

##### *Innkrevning renter m.v.*

Slamavgift med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

### **KAP. 4. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER**

#### §11

### *Ansvarsforhold*

Det er abonnenten selv som har plikt til å holde tilsyn med eget avløpsanlegg. Kommunen er under ingen omstendighet ansvarlig for skader og ulemper p.g.a. tiltetting av separate avløpsanlegg.

### *§12*

#### *Søknad om unntak - klage*

Teknisk sjef avgjør søknad om unntak fra ordningen. Jfr. §3. For vedtak fattes skal saken forelegges kommunelegen. Dispensasjoner fra ordningen kan kun gjøres med enkeltvedtak.

Vedtak som er fattet av teknisk sjef kan påklages til teknisk hovedutvalg som avgjør klagen med endelig virkning.

### *§13*

#### *Straff*

Overtredelse av loven straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

Sone	Tett tank totalt	Tett tank hytter	Tett tank bolig mv	Slamavskiller totalt	Slamavskiller hytter	Slamavskiller bolig mv
1	65	58	7	81	13	68
2	7	0	7	70	0	70
3	38	32	6	64	8	56
4	12	4	8	53	2	51
5	28	6	22	91	6	85
6	68	46	22	111	9	102
9	75	35	40	104	21	83
	22	21	1	74	68	6
<b>Sum</b>	<b>315</b>	<b>202</b>	<b>113</b>	<b>648</b>	<b>127</b>	<b>521</b>

1/2 x 4,5  
1/4 x 4,5

Slamavskiller sone 1-2-3-4 (øst) tømmes i år med partall dvs. 2006, 2008, 2010 osv  
 Slamavskiller sone 5-6-7 (vest) tømmes i år med oddetall dvs. 2005, 2007, 2009 osv  
 På tette tanker ønsker vi pris på både 2 og 3 tømminger i året for hytter - 3 for bolig.  
 Sone 9 er anlegg som må tømmes med sjøgående utstyr pt av Sjøtransport AS v/ Geir Torkildsen.  
 Ca 10 % av tette tanker er større enn 6 kbm  
 Ca 10 % av slamavskillere/septiker er større enn 3 kbm

**Større private anlegg m/ kommunal tømming**

Lyngmyr hyttefelt	gråvannsanlegg	ukjent	hvert 4. År
Lastad boligfelt	3 kammer	ca 20 kbm	Årlig
Tjuviga	3 kammer	7 kbm	Årlig

**Kommunale anlegg**

Slamavskiller Ålo	Ant	Mengde	Hypplighet
Høllen RA	3 kammer	30 kbm	2 x år
Trysnes RA - slamfortykket	fettfang	10 kbm fett	12 x år
Trysnes RA - sand/slamavskiller		1 13 kbm	10-12 x år
Pumpestasjoner - rengjøring/tømming		1 50 kbm	2-3 x år
Rutinespyling spillvannsledninger		50	2 x år
		7 1500 m	Årlig

**Mengder rapportert tømt av dagens renovater**

Tette tanker hytter	2002	2003	2004	2005	2006
Tette tanker bolig	1252	1420	1698	1751	1968
Slamavskiller hytter	1466	1576	1636	1519	1942
Slamavskiller bolig	1242	31	24	46	47
		693	1088	996	529

**Snitt volum**

Hytte tett	8,6 kbm
Bolig tett	6,5 kbm
Hytte slam	1,5 kbm
Bolig slam	2,1 kbm

tømmes fra sjø - opsjon ?  
 tømmes fra sjø - opsjon ?

ca 0,5 kbm pr pst, antatt tidsforbruk 2 arb.dager pr runde