

Håndbok, prosedyre

P.b.06 Sikring under anleggsarbeid

Utarbeidet av:	Ib Mikkelsen	Rev. 04.09.2014
Godkjent av:	Torgeir E. Sørensen	Godkjent:

Formål:	Sikre skolebarn og barnehagebarn mot uønskede hendelser både på vei til og fra skole / barnehage og i skoletiden ved anleggsarbeid tilknyttet skole/barnehage.
Beskrivelse:	Prosedyren gjelder for alle nyanlegg og rehabiliteringer i skolegårder og barnehager. Prosedyren skal medvirke til samarbeid mellom byggherre og entreprenør til å ivareta barn og foreldres sikkerhet rundt anleggene.
Risiko:	Se egen beskrivelse under.
Resultat/ Dokumentasjon:	
Avvik og korreksjon:	Lagres i egen SHA plan
Referanser:	

Risikovurdering: (foretatt iht F P 04, Risikovurdering av arbeidsoperasjoner)

Hendelse	Konse kvens	San synlighet	Tiltak
Fare for at barn skades under arbeid i/ved skolegård og barnehage	K4	S2	Alle som arbeider i/ved skolegårder og barnehager må følge denne prosedyren, jf. beskrivelse under.

Beskrivelse:

1. Anlegget skal sikres med byggegjerde under hele anleggsperioden. Gjerdet skal være fastmontert i bakken og satt sammen på en sådan måte, at uvedkommende ikke kan demontere og velte gjerdet. Gjerdet skal kles med stillasnett under hele byggeperioden.
2. I forbindelse med anleggsarbeider i barnehager og på skolegårder skal det ikke kjøres til og utenfor anleggsområdet rundt åpnings- og lukketid.
3. Skulle det oppstå situasjoner, hvor dette ikke kan unngås, skal entreprenøren utarbeide rutiner og få dem godkjent av SHA- koordinatoren.
4. Ved varelevering / massetransport til anlegget, skal det være vakthold, minimum to stk. en foran og en bak kjøretøyet.
5. Hvis det, helt unntaksvis, skulle oppstå behov for å demontere byggegjerdet skal følgende tiltak iverksettes:

Skolen skal varsles umiddelbart!

Håndbok, prosedyre

P.b.06 Sikring under anleggsarbeid

- Arbeidet må ikke finne sted rundt åpnings- og lukketid.
- Løse byggegjerder sikres, slik at de ikke velter.
- Entreprenøren skal være særdeles oppmerksom ved bruk av gravemaskin og dumper (tilhenger for gravemaskin)
- Det skal være vakthold med minimum to personer