

SYSTEMLISTE

Systemskjema er et utgangspunkt fra RI og skal kompletteres av TE

System nummer	Systemnavn	Plassering		Betjener
		Etasje	Rom	
237.01	Solavkjerming	Alle	Alle med solavkjerming	Alle rom med solavskjerming
238.01	Røykluker - trapperom	2. eller 3. etg	Alle trapperom	Alle trapperom
234.01	Lås og beslag - ytterdører	Alle ytterdører	Alle ytterdører	Alle ytterdører
244.01	Lås og beslag - innedører	Alle innedører	Alle innedører	Alle innedører
249.02	Branngardiner	1. og 2. etg	Ikke bestemt	Ikke bestemt
310.01	Forbruksvann	Kjeller		Hele bygget
320.01	Varmeanlegg	Kjeller		Hele bygget
330.01	Sprinkleranlegg	Kjeller		Hele bygget
350.01	Prosess kjøling	Kjeller		Kjølerom u.etg.
360.01	Vent.aggregat	Tak del 1		1. og 2.etg. del 1.
360.02	Vent.aggregat	Tak del 2/3		1. og 2.etg. del 2.
360.03	Vent.aggregat	Tak del 2/3		1., 2. og 3.etg del 3
360.04	Vent.aggregat	Kjeller		P-kjeller m/tilhørende rom
361.10/11/12/13/14/15	Avtrekk	1.etg.		Kjøkken
361.16	Avtrekk	1.etg.		Medisinrom
361.17	Avtrekk	1.etg.		Frisør
361.18/19/20/21	Avtrekk	2.etg		Kjøkken
361.22	Avtrekk	2.etg.		Medisinrom
361.23	Avtrekk	Heis jakt del 1		Heissjakt
361.24	Avtrekk	Heis jakt del 2		Heissjakt
370.01	Komfort kjøling	Alle		Vent.agggr/IKT/datarom/undersentraler.
432-01	Hovedfordeling (generelle anlegg)	U.etasje	Hovedtavlerom	Generelle stigere og deler av kursopplegg underetasje
432-02	Hovedfordeling (elkjele)	U.etasje	Hovedtavlerom	Elkjele
433-(01-12)	Elkraftfordeling til alminnelig forbruk	Alle etasjer	Etasje og avdelingsvis	Kursopplegg i geografisk område tilknyttet respektive plassering
442-01	Belysningsutstyr	Alle etasjer		Alle etasjer og aktuelle rom
443-01	Nødlysutstyr	U.etasje	Nødlyssentral/Teknisk rom	Alle etasjer og aktuelle rom
450-01	Varmekabler taksluk	Takplan	Teknisk rom	Frostsikring taksluk
450-02	Varmekabler inntaksrister ventilasjonsanlegg	Takplan	Teknisk rom	Snø- og frostsikring inntaksrister ventilasjonsanlegg
450-03	Varmekabler snøfelle/sluk ventilasjonsanlegg	Takplan	Teknisk rom	Snø- og frostsikring sluk ventilasjonsanlegg
461-01	Elkraftaggregat	U. etasje	Aggregatrom	Betjener prioriterte kurser
462-10	Avbruddsfri kraftforsyning (UPS)	U. etasje	UPS-rom/Teknisk rom	Prioriterte anlegg i tidsrommet før reservekraftaggregatet starter
534-01	Porttelefon	U.etasje og 1. etasje	Porttelefonsentral/Teknisk rom	Hovedinnganger, varelevering og port innkjøring parkeringsanlegg
542-01	Brannalarm	Alle etasjer	Brannalarmsentral/Teknisk rom	Alle etasjer og aktuelle rom
543-01	Adgangskontroll	Alle etasjer	Sentral innbruddsalarm/Teknisk rom	Alle etasjer og soneinndelt
543-02	Innbruddsalarm	Alle etasjer	Sentral adgangskontroll/Teknisk rom	Skallsikring U.etasje og 1. etasje, datarom, medisinrom
545	Uranlegg	Alle etasjer	Hovedur plasseres i 1. etasje	Betjener aktuelle fellesområder
553	Internfjernsyn		Sentral ITV/Teknisk rom	Kamera overvåker hovedinnganger, varemottak og port p-anlegg
554	Talevarsling	Alle etasjer	Sentral talevarsling/Teknisk rom	Alle etasjer og aktuelle rom i samvirke med brannalarmanlegget
564	KNX buss-system	Alle etasjer	Underfordelinger	KNX benyttes for styring belysningsanlegg, solavskjerming, urnlegg
621	Heis	Alle etasjer		Omsorgssenter
621	Heis	Alle etasjer		Omsorgssenter
621	Heis	Alle etasjer		Dagsenter
744	Utendørs lysanlegg	Utvendig		Fasade, innganger, plasser, ankomstveier