



NB!
 Prøvegraving for kontroll
 av ledningshøyder og
 ledningsmateriale må fotetas.

Deleliste for BK. Ks.23, Ks.26 og Ks.27

POS.	ANT.	DIM	BETEGNELSE	MERKNAD
1	1	200	Ventil-kryss med pluggede serviceventiler	
2	1	100	Brannventil m/brannventilsikring og beskyttelseskappe	
3	1	200	Forankringskonsoll for DN200, type Bjønn el. tilsv.	
4	1	200	Flensemuffe, kort type, Tylton el. tilsv.	
5	1	200	Kalibrert rør	L=800
6	1	200	Muffebend 22,5° for duct. stj.	
7	2	200/150	Reduksjonstlens	
8	4	150	Flensemuffe, kort type, Tylton el. tilsv.	
9	4	150	Kalibrert rør	L=800
10	4	150	Dobbelmuffe for duct. stj.	
11	1	150	Muffebend 22,5° for duct. stj.	
12	4	150	Blindtlens	
13	1	150	Ventil-kryss med pluggede serviceventiler	
14	2	150	Forankringskonsoll for DN150, type Bjønn el. tilsv.	
15	1	150	Ventil-T med pluggede serviceventiler	
16	1	100	Mellomring og luftventil dobbeltvirkende	type avklares
17	1	200	Blindtlens	

01.28.08.18	Endret til ventil-kryss, Luftventil i Ks.27	BAAH	
Rev. Dato:	Revisjonen omhandler:	Godkjert:	
Utarbeidet/Dato: LGI/25.05.2018		Målestokk: A1:1:20	
Oppdr. Arkiv Nr:		Saksbeh./dato:	
Etappe 2		Oppdrags nr: 1350028894	Filnavn: 1350028894_7_P002.rvt
VA-anlegg: Ks.23, Ks.26 og Ks.27		GH05	01