

Artikkelnr	Artikkelnavn
904.01.005	Langbord L440 D120 H75

Antall	Opsjon
1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	4 400 mm
Lengde/bredde	1 200 mm
Høyde	750 mm

**Bruksområde**

Kantine 5.etg

**Type produkt**

Langbord i kantine

**Utførelse**

Rektangulær bordplate med stålunderstell. Kjernemateriale i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Alle synlige flater på bordplate og sideplater i finert, beiset eik. Overflatebehandling i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Tykkelse bordplate 38 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert som bordplate.

Kantlister skal mettes og tettes slik at all oppflising unngås. Understell/ben i firkantrør, stål.

**Understell:**

Understell skal leveres helsveiset i flatstål/firkantstål i hht tegning. Pulverlakkert overflate, farge og glansgrad skal være valgfri og avklares med IARK før produksjon.

Detaljer for dimensjoner og sammenføyninger for konstruksjon understell gjennomgås med valgt leverandør før produksjon. Bordets stabilitet og konstruksjon er leverandørs ansvar.

Alle innredningens element skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Det skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Innredningen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.

**Tegningshenvisning**

515 14586 05 | 2 62 110


**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.03.001	05.D10.1	Administrasjon / Kantine	Kantine	1	0

Romnummer

Første tall:  
Angivelse av etasje

Type rom/  
romnavn



← Illustrasjon av møbel