

Ibsensgate byggetrinn 3. Prisskjema belysningsanlegg

Dato: 24.07.2018

Eksisterende belysningsanlegg

Post nr.	Prosess tittel	Enhet	Mengde	Enhetspris	Pris
1	Riving og fjerning av eksisterende belysningsanlegg	Rund sum	1		
				DELSUM 1:	

Nytt belysningsanlegg

Post nr.	Prosess tittel	Enhet	Mengde	Enhetspris	Pris
2	Master og fundament	stk	21		
3	LED armatur, veglys på mast	stk	23		
4	LED armatur, veglys på wireoppheng	stk	1		
5	Kabler, 5G25 mm ²	meter	800		
6	Kabler, 3G2,5 mm ²	meter	60		
7	Koblingsskap/underfordeling UF1	Rund sum	1		
8	Koblingsskap	Rund sum	1		
9	Elektroteknisk prosjektering	Rund sum	1		
10	Belysningstekniske beregninger	Rund sum	1		
11	Egentest, verifikasjon og idriftsetting	Rund sum	1		
12	Kabelgrøft for veglys, grøftesnitt 1	meter	490		
13	Kabelgrøft for veglys, grøftesnitt 2	meter	140		
14	Trekkerør 1x Ø110 mm i kabelgrøft	meter	510		
15	Trekkerør 1x Ø75 mm i trekkerørs-/kabelgrøft	meter	650		
16	Trekkerør 1x3x Ø40mm (flerkammerrør) i kabelgrøft	meter	510		
17	Fleksibelt trekkerør Ø75 mm til veglysmast/koblingsskap	meter	100		
18	Trekkekum med tre lokk	stk	3		
19	Sluttdokumentasjon	Rund sum	1		
				DELSUM 2:	

SUM DELSUM 1 og 2: