



L-N Vekryssing i trekkere
 Nye kablar leggast i 160 mm SN16
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)
 - PFSP 3x240 CU (eksist.)
 - 2 stk. TFXP 4x240 AL (ny)
 - 2 stk. PFSP 3x240 AL (eksist.)
 - PFSP 3x16 CU (eksist.)
 - TXSP 3x240 AL mkr. 13 (eksist.)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. (ny)
 - 3x40 mm DL-rør (ny)

L-M Kabelgrøft
 Bunnbreidde: 0,7 m
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)
 - PFSP 3x240 CU (eksist.)
 - 2 stk. TFXP 4x240 AL (ny)
 - 1x40 mm DL-rør (ny)

L-N Kabelgrøft i fortau
 Bunnbreidde: 1,1 m
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)
 - PFSP 3x16 CU (eksist.)
 - 2 stk. PFSP 3x240 AL (eksist.)
 - TXSP 3x240 AL mkr. 13 (eksist.)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. (ny)
 - 3x40 mm DL-rør (ny)

G-P Kabelgrøft i parkeringsplass/fortau
 Bunnbreidde: 0,9 m
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)
 - PFSP 3x240 AL (eksist.)
 - TFXP 4x240 AL mkr. (ny)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. (ny)
 - 3x40 mm DL-rør (ny)

N-O Kabelgrøft i parkeringsplass/fortau
 Bunnbreidde: 0,9 m
 - 3x40 mm DL-rør (ny)
 - TFXP 4x240 AL (ny)
 - TXSP 3x240 AL mkr. 13 (eksist.)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. (ny)
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)

C-D Vekryssing i trekkere
 Bunnbreidde: 1,6 m
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)
 - PFSP 3x240 CU (eksist.)
 - 3 stk. TFXP 4x240 AL mkr. 1081 (fernas)
 - TFXP 3x240 AL mkr. 1081 (fernas)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. 36552 (ny)
 - 3x40 mm DL-rør (ny)

C-E Kabelgrøft
 Bunnbreidde: 0,9 m
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)
 - 3 stk. TFXP 4x240 AL (ny)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. 36471 (ny)
 - TXSP 3x240 AL mkr. (eksist.)
 - 3x40 mm DL-rør (ny)

B-C Kabelgrøft i fortau
 Bunnbreidde: 0,8 m
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. 36471 (ny)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. 36552 (ny)
 - 3x40 mm DL-rør (eksist.)

B-F Kabelgrøft i fortau
 Bunnbreidde: 0,8 m
 - 3x40 mm DL-rør (ny)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. 36471 (ny)
 - 3 stk. TFXP 4x240 AL (ny)
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)

F-H Kabelgrøft i fortau
 Bunnbreidde: 0,8 m
 - 3x40 mm DL-rør (ny)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. 36471 (ny)
 - 2 stk. TFXP 4x240 AL (ny)
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)

H-J Kabelgrøft i fortau
 Bunnbreidde: 0,7 m
 - 3x40 mm DL-rør (ny)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. 36471 (ny)
 - TFXP 4x240 AL (ny)
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)

A-B Kabelgrøft i fortau
 Bunnbreidde: 0,9 m
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)
 - 3 stk. TFXP 4x240 AL (ny)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. (ny)
 - 3x40 mm DL-rør (ny)

A-K Kabelgrøft
 Bunnbreidde: 0,7 m
 - 50 mm2 CU jordleiar (eksist.)
 - TFXP 4x240 AL (ny)
 - TSLF 3x1x240 AL mkr. (ny)
 - 3x40 mm DL-rør (ny)

04	16.10.18 LPD	Trase B-F og F-H: Auka DL-rør frå 1x40 til 3x40 mm. Auka bunnbreidde grøft tilsvarande.		
03	11.10.18 LPD	Lagt til nye kabellrasear N-O og O-P.		
02	09.10.18 LPD	Lagt til 1 ny hsp.kabel i trase E-C-B-F-1. Endra grøftbreidde tilsvarande.		
01	20.07.18 LPD	Lagt til ny/eksist.-markering i grøftnett.		

IBSENS GATE - NETTFORNYING
TRASEPLAN
 Tegningsnr. 320795
 Prosjekt nr. 7050, 5020 Bergen, Telefon 55127000

Saksbehandler: Lars P. Øren
 Tegner: Lars P. Øren
 Dato: 14.06.2018

Målestokk: 1:500
 Revisjon: (A1)