



Det må branntettes ved gjennomføringer i dekket mot plan 1

F03	2018-08-31	For anskaffelse (revidert) / for uavhengig kontroll	AAMHA	HEL	JANYL
F02	2018-04-10	For anskaffelse	AAMHA	HEL	JANYL
B01	2018-03-05	For informasjon/kommentar/tilbakemelding	AAMHA	HEL	JANYL
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsvåren beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Symboler:

- Rømningsretning
- Håndslukker
- Betjeningspanel brannalarm
- Brannslange

Branndører:

- E 30-CS_a [F 30 S]
- EI₂ 30-S_a [B 30]

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Konstruksjoner:

- EI 30 [B 30]

Ytelseskrav til alle bærende konstruksjoner er gitt brannkonsept F-001.

Skravurer:

- Rømningsvei, korridor
- Rømningsvei, trapperom

Informasjon:

- Risikoklasse: Omsorgsboligbygg: 2 og 6, boder: 1
- Brannklasse: Omsorgsboligbygg: 1, boder: 0

Branntekniske installasjoner:

- Brannalarmanlegg: Heldekkende, kategori 2
- Sprinkleranlegg: iht. NS-EN 12845. QR-sprinklere i leiligheter og rømningsveier.
- Ledesystem: Etterlysende komponenter, nødlys/ledelys

Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

Hamar kommune		Målestokk (gjelder A3)	1:150
Hestekoen omsorgsboliger			
Branntegning - plan			
Plan 02			
Vedlegg til brannkonsept F-001			
Norconsult	Oppdragsnummer 5178431	Tegningsnummer F-101	Revisjon F03