

**1. Har eier et ønske om hvor i byggene kabler fra Lyse skal tas inn og fordelinger og IKT kabinett skal plasseres?**

Det skal etableres en hovedfordeling i annen entrepris. Kabler fra Lyse føres inn til denne og hovedfordeling forsyner underfordelinger i standplasshus. Det er ønskelig at fordelinger plasseres i standplasskontor.

**2. Kursopplegg for banebelysning. Skal det bare avsettes plass for sikringsautomater eller skal vi ta med automater og eventuelt kontaktorer for styring? Hvis det skal tas med så hadde det vært greit å få oppgitt et antall for hver av banene.**

Banebelysning forsynes fra hovedfordeling og tas ikke hensyn til i totalentreprisen til standplassbyggene.

**3. Angående kabinett for IKT rack så står det beskrevet at det skal koordineres med bruker i forhold til plassbehov for brukerutstyr. Her hadde det vært greit å fått opplyst hva som ønskes med hensyn til størrelse på kabinett og om det eventuelt skal medtas annet utstyr enn paneler for terminering av nettverkskabler**

Det må medtas et rack med ca størrelse 2000x800x800 mm (hxdxb), der utstyr til tilbyder plasseres i toppen og resterende plass er tilgjengelig for fremtidig utstyr.