					VA-punkter	Avtrekksskap	Andre installasjoner i kontorer, lab etc.	Aktivitet i trimrom. Behov for sportsgulv?	Fast inventar	El.-stikk	Datapunkter, nettverk (IKT)	
	Helsestasjon:											
	Rom	**Antall**	**Antatt areal**	**Antatt totalt areal**								
	Kontor sekretær	1	10	10	Håndvask					6	2	
	Kontor leder	1	15	15	Håndvask					6	2	
	Kontor Helsesøster m/behandling	3	20	60	Håndvask					3x6	3x2	
	Kontor/behandlingsrom lege/fysioterapeut	1	20	20	Håndvask					6	2	
	Kontor kommunepsykolog	1	15	15	Håndvask					6	2	
	Skyllerom/avfallsrom	1	15	15	Skyllekar, vaskemaskin (instr)				Benker i stål	4		
	Kontor/behandlingsrom jordmor	1	20	20	Håndvask					6	2	
	Kontor m/ 2 arbeidsstasjoner	2	12	24	Håndvask					2x6	2x2	
	Møte/samtalerom	2	12	24						2x4	2	
	Samtale/grupperom/veiledning/svk kurs	1	50	50			Smartboard/prosjektor			6	2	
	Venterom, inkludert ammehjørne, stellerom, garderobe, WC	1	50	50	Drikkefontene, vask på stellerom,				Stellebord	6 (i venterom)		
	Journalarkiv/lager	1	20	20						4		
	Medisinrom m/elektronisk låsbar dør	1	10	10	Håndvask	Avtrekksskap	Medikament-kjøleskap		Benker og skap,	6		
	Toalett HC m/WC barn	1	8	8								
	Sum arealbehov			**341**								
	Ergo-fysioterapitjenesten											
	Rom	**Antall**	**Antatt areal**	**Antatt totalt areal**								
	Kontor/behandlingsrom	3	20	60	Håndvask		Vegger og tak må tåle tunge oppheng			3x6	3x2	
	Kontor ergoterapeut	1	16	16	Håndvask					6	2	
	Studentkontor	1	10	10	Håndvask					6	2	
	Treningssal NM! Takhøyde 4m	1	100	100			Vegger og tak må tåle tunge oppheng	Sportsgulv - dempet (ikke tunge ting)	Ribbevegg, trappehjørne	6		
	Lager til treningssal	1	15	15						6		
	Venterom	1	10	10	Drikkefontene					4		
	Sum arealbehov			**211**								
	Legetjenesten:											
	Rom	**Antall**	**Antatt areal**	**Antatt totalt areal**								
	Venterom	1	60	60	Drikkefontene					6	2	
	Kontor/behandlingsrom lege	8	20	160	Håndvask					8x6	8x2	
	Skadestue	1	20	20	Håndvask					8	4	
	Akuttstue	1	30	30	Håndvask					8	4	
	EKG-rom	1	10	10	Håndvask					4	2	
	Kontor leder	1	15	15	Håndvask					6	2	
	Sentralbord/ekspedisjon	1	6	6						6	4	
	Toalett HC	1	6	6								
	Toalett WC	1	6	6								
	Laboratorium m/3 arb stasjoner	1	34	34	Skyllekar, håndvask	Avtrekksskap			Innredning til 3 arbeids-stasjoner, fastmontert.	3x6	3x2	
	Tapperom (blodprøver)	3	6	18	Håndvask					3x4	3x2	
	Skyllerom/desinfeksjonsrom	1	10	10	Skyllekar, håndvask					4		
	Arkiv/lager	2	10	20						2x4		
	Kontor arbeidsstasjon m/posthyller	2	10	20						2x6	2x2	
	Medisinrom	1	10	10	Håndvask	Avtrekksskap	Medikament-kjøleskap		Benker og skap	6	2	
	Sum arealbehov			**425**								
	Felles arealer:											
	Rom	**Antall**	**Antatt areal**	**Antatt totalt areal**								
	Personalgarderobe damer m/dusj/WC	1	30	30						2		
	Personalgarderobe herrer m/dusj/WC	1	30	30						2		
	Personaltoalett HC	1	6	6								
	Personaltoalett WC	1	4	4								
	Arkiv/lager	1	20	20						4		
	Møterom/pauserom m/tekjøkken	1	50	50	Kjøkkenvask		Kjøkken og møterom mulig å avdele med flexible vegger. Smartboard/prosjektor		Minikjøkken, oppvaskmaskin,	10	4	
	Bøttekott	1	10	10	Utslagsvask, vv+kv, sluk i gulv					4		
	Sum arealbehov			**150**								
	Administrasjon:											
	Rom	**Antall**	**Antatt areal**	**Antatt totalt areal**								
	Kontor sekretær	1	10	10	Håndvask					6	2	
	Kontor enhetsleder m/møtebord	1	15	15	Håndvask					6	2	
	Sum arealbehov			**25**								
	Merknader											
SD-annlegg	Undersentraler for sd-anlegg skal være autonom, slik at den kan koples mot det styringssystem kommunen måtte ønske.											
SD-annlegg	Det skal etableres DDC-basert undersentral for styring og regulering.											
SD-annlegg	Undersentraler og regulatorer / følere skal knyttes sammen i et KNX-nettverk (busløsning).											
SD-annlegg	I tillegg skal systemet være klargjort for styring og overvåking via internett.											
Nødstrøm	Det er ikke krav om nødstrøm eller reservekraft i noen av delene til Helsehuset.											
Bøttekott	Ikke behov for vaskemaskiner på bøttekott. Dette ivaretas i dag i annet lokale (sykehjemmet og Rådhuset)											
Heis	Heis må kunne ta sykebåre (størrelse)											
Trimrom	Det legges ikke opp til bruk av tredemølle. Her legges type sportsgulv, absorberende og mykt.											
Datapunkter, nettverk (IKT)	Alle arbeidsplasser må ha minimum 2 x cat 6. Kabling termineres i teknisk rom som inneholder patcheskap. OBS! Nok 220v uttak her!Printere egen cat 6 tilkobling. Trådløst utstyr i tak egen cat 6 tilførsel.											
VA-punkter	Alle armaturer skal være berøringsfrie.											