


iQ GRANIT tekniske data

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD/NORM	iQ Granit
Type gulvbelegg	ISO 10581	Homogent gulvbelegg
Mengde bindemiddel	ISO 10581	Type I
CE sertifisert	EN 14041	Ja
Klassifisering	ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 43

TEKNISK INFORMASJON	STANDARD/NORM	iQ Granit
iQ PUR		Ja
Total tykkelse	ISO 24346	2.0 mm
Slitesjikt tykkelse	ISO 24340	2.0 mm
Total vekt /m ²	ISO 23997	2800 g
Leveres som	ISO 24341	Ca. 25 lm x 200 cm
	Banevare (ruller)	Art. nr. 3040 ___ 3 sifret nummer
		Art. nr. 3218 ___ 3 sifret nummer (Multicolour)
		Art. nr. 21050 ___ 3 sifret nummer (iQ Granit Micro)
	ISO 24342	
	Fliser (eske)	61 x 61 cm - 14 fliser/eske = 5.21 m ²
		Art. nr. 3243 ___ 3 sifret farge nummer
		Art. nr. 3044 ___ 3 sifret farge nummer (Multicolour)
		Art. nr. 21051 ___ 3 sifret farge nummer (iQ Granit Micro)

TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD/NORM	iQ Granit
Brannklassifisering	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Maritimt bruk	IMO FTPC Del 5 og 2 IMO Res. A653	0575
Totale VOC emisjoner	ISO 16000-6 AgBB/DIBt Indoor air quality FloorScore	≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn) Confirm Platinum SCS sertifisert
Rent rom	ISO 14644-1	ISO klasse 4
Bakterie resistens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke bakterievekst
Fjerning av forurensing	ISO 8690 - DIN 25415	Utmerket
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Liten risiko
Vanntetthet	EN 13553 Annex A	Vann tett
Inntrykksmerker	ISO 24343-1	Krav: ≤ 0.10 mm Snitt målt verdi: 0.02 mm
Trinsehjul	ISO 4918	Egnet
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C
Lysekthet	EN ISO 105-B02	Nivå 7
Styrke sveiset skjøt	EN 684	Snitt verdi: ≥ 240 N/50mm I ndividuelle verdier: ≥ 180 N/50mm
Farger		49 + 1 Multicolour* + 12 iQ Granit Micro



Leveringsinformasjon



Generell informasjon



According to European Classification ISO 10874 - EN 685



Tarkett forbeholder seg retten til å oppdatere dette innhold ved endringer. (05/16).
* iQ Granit Multicolour ier ikke godkjent for bruk i henhold til IMO direktiver.

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F

Tarkett's leggeanvisning og renhold-/vedlikeholdsanvisning skal følges. Se www.tarkett.no for mer informasjon eller kontakt Tarkett.

iQ Granit	Sveisestråd Ensfarget	Flerfarget	iQ Granit	Sveisestråd Ensfarget	Flerfarget	iQ Granit	Sveisestråd Ensfarget	Flerfarget	iQ Granit	Sveisestråd Ensfarget	Flerfarget	iQ Granit	Sveisestråd Ensfarget	Flerfarget	iQ Granit	Sveisestråd Ensfarget	Flerfarget	
372	1292 372	1290 031	408	1287 678	1290 321	420	1287 333	1290 050	447	1287 170	1290 086	464	1287 673	1290 314	350	1287 691	356	1287 697
375	1292 375	1290 046	409	1287 686	1290 330	421	1291 352	1290 033	448	1287 677	1290 319	749	1287 509	1290 107	351	1287 692	357	1287 698
379	1292 379	1290 041	410	1287 685	1290 329	423	1287 249	1290 056	449	1287 537	1290 144	750	1287 518	1290 116	352	1287 693	358	1287 699
382	1291 811	1290 028	411	1287 687	1290 331	426	1287 332	1290 059	450	1287 674	1290 315	751	1287 036	1290 070	353	1287 694	359	1287 700
383	1292 383	1290 021	414	1287 675	1290 317	428	1287 407	1290 023	451	1287 645	1290 316	770	1288 255	1290 036	354	1287 695	360	1287 701
384	1292 384	1290 035	415	1287 680	1290 323	432	1287 370	1290 052	453	1287 324	1290 292	772	1291 772	1290 039	355	1287 696	361	1287 702
404	1287 617	1290 214	416	1287 684	1290 327	434	1287 292	1290 069	460	1287 446	1290 151	777	1291 210	1290 038				
405	1287 588	1290 328	417	1287 682	1290 325	435	1288 327	1290 027	461	1287 606	1290 168	778	1287 681	1290 324				
406	1287 676	1290 318	418	1287 683	1290 326	445	1287 531	1290 142	462	1287 491	1290 320	782	1294 680	1290 043				
407	1287 679	1290 322	419	1287 341	1290 061	446	1287 290	1290 185	463	1287 427	1290 248	431	1287 322	1290 083				

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett France Belux - Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Denmark:** Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L - Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** **Baltic Countries:** Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420-271 001 602 ■ **Hungary:** Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett France SAS, org. zlozka - Tel. +421 248 291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett Trade d.o.o. - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** **Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International. Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** **USA:** Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** **Brazil:** Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Vedlikeholdsanvisning

HOMOGENE VINYLGULV - IQ SERIEN

Alt du trenger
å vite for å
vedlikeholde
homogene vinylgulv
i iQ serien

Homogene vinylgulv

IQ SERIEN

Tarkett sine iQ produkter er en serie homogene vinylgulv med PUR forsterket overflate for offentlig miljø.

- **Smussforebyggende tiltak**

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte /avskrapningssystem. Desso Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

- **Byggrensjøring**

Det er svært viktig at byggrensjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk.

I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende. Metode for bygg rensjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp. Deretter skures gulvet med skuremaskin og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med 3M rød Pad, alternativt Twister™ Green. Bruk skuremaskin med en hastighet på under 330 RPM. Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv benyttes et rengjøringsmiddel med pH 3-5

- **Før gulvet tas i bruk**

Gulvet er klart til bruk fra fabrikk. Dersom byggrensjøring er utført som anvist er det normalt ikke behov for ytterligere behandling før gulvet tas i bruk. Tarkett anbefaler Highspeed polering før gulvene tas i bruk, det vil lette fremtidig renhold med mopp.

Dersom det vurderes til at det er behov for en første gang oppsetning av gulvet etter byggrensjøring utføres dette på følgende måte: Krysskjør overflaten med highspeed-maskin med hastighet på under 1500 RPM. Highspeed polering utføres med rød Pad/alternativt natur Pad.

- **Valg av vedlikeholdsprogram**

Før gulvet tas i bruk bør man velge vedlikeholdsprogram. Tarkett anbefaler tørre/lett fuktige rengjøringsmetoder i kombinasjon med maskinelt renhold. Dette fordi et moderne gulvbelegg i kombinasjon med moderne rengjørings

– og vedlikeholds metoder gir et lettere, mer økonomisk og mer miljøvennlig vedlikehold.

Andre vedlikeholdsprogram som voks eller polish kan benyttes dersom det er ønskelig. Ved valg av disse metodene skal anvisning fra valgt leverandør følges.

- **Daglig rengjøring**

Til daglig rengjøring benyttes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7-9. Der belegget ligger i våtrom anbefales det periodisk å benytte et rengjøringsmiddel med pH 3-5 for å løse for eksempel kalk/såpebelegg. Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Vi anbefaler at det til daglig rengjøring benyttes tørre/lett fuktige microfibermopper alt etter smussgrad. Der det er problemer med mye sand/grus må gulvet støvsuges.

På arealer der er mulig anbefales en kombimaskin med 3M rød, alternativt Twister™ Green for best resultat. For iQ Optima Essence benyttes kombimaskin med mellomhard børste. På ujevne/sklisikre benyttes ALLTID børste i stedet for Pad. Kjøring med kombimaskin i kombinasjon med Pad er med på å rense og gi gulvet en vedlikeholdsvennlig overflate. Dette reduserer slitasje, og gir en gulvet en smussavstøtende overflate.

- **Periodisk vedlikehold**

Tørr polering er en effektiv metode for å motvirke slitte overflater, gangveier, fjerne hæl og friksjonsmerker. Tørrpolering øker levetiden på belegget, og gir en smussavstøtende overflate. Beste løsning er å kombinere maskinell rengjøring og tørrpolering etter behov. Bruk poleringsmaskin med under 1200 RPM i kombinasjon med 3M rød Pad alternativt Twister™ Green (Gjelder også iQ Optima Essence) Ved lett tilsmussing og flekker er spray rens med poleringsmaskin, 3M rød Pad alternativt Twister™ Green og rengjøringsmiddel et godt alternativ. Frekvens tilpasses slitasje og tilsmussingsgrad.

I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må man rense gulvet med skuremaskin:

- Bløtlegg gulvoverflaten.
- La riktig dosert rengjøringsmiddel virke et par minutter.
- Bruk en skuremaskin med hastighet på under 300 RPM i kombinasjon med 3M rød Pad, eventuelt 3M blå alternativt Twister™ Green (Medium hard børste for iQ Optima Essence)
- Sug umiddelbart opp det skitne vannet.
- Skyll med rent vann.
- Når gulvet er tørt bruker man poleringsmaskin og rød eventuelt hvit Pad.

Fordelen med å bruke en saktegående skuremaskin er at du ved hjelp av tyngden på maskinen får en effektiv rengjøring og rens av gulvbelegget.

Homogene vinylgulv

IQ SERIEN

- **Flekkfjerning**

Fjern flekker så fort som mulig. Bruk hvit / rød nylon klut kombinert med et egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens.

Skyll godt med rent vann.

- **Viktig å vite**

Byggstøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes riktig måte. Vær klar over at gulv i iQ serien normalt krever mindre mengde kjemikalier.

Ikke overdoser!

Renhold- og vedlikeholds frekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold installasjonssted. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

- **Misfarging**

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes.

Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget. For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig, anbefales det å benytte underlagsmatter. Kjemiske produkter som for eksempel løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

- **Stolbein, kontorstoler med hjul osv**

Kontorstoler med hjul og annet interiør med hjul bør være utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale i henhold til EN 12529.

Dette gjelder spesielt på akustikk kvaliteter. Stolben og annen innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge for å unngå skader på gulvbelegget.

Knøtter og hjul skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov.

For ytterligere informasjon besøk www.tarkett.no