



VENTILKAMMER V1 PLAN & SNITT	Tegning nr.	K-101	Rev.
	Status	TILBUDSTEGNING	

Henvisninger
Se tegning H100, for innstøpningsgod og plassering.

Merknader

Betongkvalitet B35
Bestandighetsklasse : M45
Kloroklasse : CL 0,4
Kontrollklasse : 2
Utførelsesklasse : 2

Kvalitet B500 NC

Overdekning Fundament/ Gulv :

UK avrettet grunn 50mm +/- 10mm
OK 35mm +/- 10mm
Omfanglengde armering 50 Ø

Stålkvalitet S355
Bolt type 8.8
Sveis mål a=5 mm

Rev.	Dato	Revisjonen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
OPPEGÅRD KOMMUNE			Tegnet av	MSAL	Saksbehandler	MSAL
VA-BÅLERUD ETAPPE 1			Sidemannskont.	MJOR	Oppdragsansvarlig	RBFA
BORING STUBLJAN - KATTODDEN			Fag	RIB	Målestokk	
VENTILKAMMER V1			Dato	21.11.2018		1:50
PLAN & SNITT			Oppdragsnr.	A098905	Status	TILBUDSTEGNING
			Tegning nr.		Rev.	

COWI



K-101