



**Parapet regnet fra utsiden:**

- Lakkert aluminium båndteking m/separasjonsmembran
- 15 mm OSB plate
- 23x48 mm trykk impr. lekt, stående
- Vindsperre
- 9 mm uorganisk gips
- 48x98 mm bindingsverk c/c 600 mm
- 12 mm OSB-plate
- Takteking (konf. RIB)

00	ANBUD	07.12.2018	SS	JSB
Rev	Beskrivelse	Dato	Sign	Godkj

Arkitekt

**VIKANES  
BUNGUM**

Vikanes Bungum Arkitekter AS, Pb. 358 | Strandgata 202 | N-5501 Haugesund |  
Tel. +47 52 70 76 00 | post@vikanes-bungum.no | www.vikanes-bungum.no

Tiltakshaver  
**Rogaland Fylkeskommune**

Prosjekt  
**Vardafjell Idrettshall, utvidelse**

Tegning  
**VD-E-01**

Prosjektnr.: <b>1731</b>	Tegningsnr.: <b>A.51-312</b>	Sign.:	Dato:
Målestokk: <b>1:10</b>	Fase: <b>ANBUD</b>	Revisjon.:	<b>00</b>