REVIDERT 04.10.18

ROM									GULV								VEGGER								HIMLING										
ROM	BET.	Areal	Omkrets	Brutto høyde	Netto høyde	Brutto veggareal	Netto veggareal	Areal åpninger	TYPE 1 SPORTSGULV	TYPE 2 VINYLBELEGG	TYPE 3 VÅTROMSBELEGG, SKLISIKKERT	TYPE 4 VINYLBELEGG	TYPE 5 INDUSTRIGULV M/SOKKEL/HULKIL	GUMMIRIST	TERRACOTTA FLISER	TERRAZZO	2x FLEKK- OG SKJØTSPARKEL, GRUNNING, MELLOMFLEKKING, 2x MALING PÅ GIPS	UMALT GIPS	SPALTEPANEL M/AKUSTISK DUK	FLISER på betong/mur	BADEROMSPANEL	TEGL	STØVBINDING UTEN PIGMENT	STØVBINDING	TYPE 1 SYSTEMHIMLING 60x60	TYPE 2 SYSTEMHIMLING 60x60	TYPE 3 SYSTEMHIMLING 60x60	TYPE 4 SYSTEMHIMLING 60x120	SPILER	PLASSBYGD GIPS	PERFORERT LETT-TAKELEMENTER	MALING 2 STRØK	VÅTROMSMALING	UPIGMENTERT STØVBINDING	STØVBINDING
		m2	m	m	m	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2		m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
1. ETG.																																			
234	Tribune	8,4	16,4												8,4																				
235	Tribune	8,4	16,4												8,4																				
236	Tribune	8,4	16,4												8,4																				
250	Vindfang	13,0	14,5	3,2	2,5	46,4	29,2	17,2						13,0							22,1		29,2					13,0							
251	Vestibyle	30,6	28,3	3,2												30,6					4,4	6,4	5,4										X		
252	Korridor	116,3	96,0	3,2	2,5											116,3	0,6					106,3											X		
253	Korridor	37,4	30,1	3,2	2,5	96,3	62,7	33,6								37,4	0,8	1,3			24,4	30,2	30,5					6,1		31,5					
254	Garderobe	27,4	27,8	3,2	2,5	89,0	80,6	8,4		27,4								16,5			52,5		11,7			27,4									
255	Dusj	18,0	17,1	3,2	2,5	54,7	52,6	2,1			18,0							12,0			40,7				18,0										
256	WC	2,3	6,1	3,2	2,5	19,5	17,4	2,1		2,3							9,3	2,6					5,4				2,3								
257	HC WC	5,3	9,2	3,2	2,5	29,4	27,3	2,1		5,3							12,0	2,8					12,6				5,3								
258	Garderobe	28,2	24,9	3,2	2,5	79,7	70,5	9,2		28,2								6,9			20,2		43,4			28,2									
259	Dusj	15,0	16,5	3,2	2,5	52,8	50,3	2,5			15,0							11,6			38,8				15,0										
260	HC WC	5,3	9,2	3,2	2,5	29,4	27,3	2,1		5,3							15,8	4,1					7,4				5,3								
261	Korridor	12,2	15,8	3,2	2,5	50,6	41,3	9,3								12,2						41,3						6,1		6,1					
262	El. og IKT sentral	7,5	11,2	3,2	-	35,8	33,7	2,1				7,5					14,3	3,3					15,5												7,5
263	Rengjøring	5,5	9,9	3,2	2,3	31,7	29,6	2,1				5,5					16,1	3,7					9,7		5,5										
264	Teknisk/ventilasjon	42,3	27,2	3,2	-	87,0	84,9	2,1				42,3					49,3						36,0												42,3
265	Korridor	12,2	15,8	3,2	2,5	50,6	43,4	7,2								12,2						43,4						6,1		6,1					
266	Dommer	7,9	11,8	3,2	2,4	37,8	33,6	4,2		7,9							17,4	4,5					11,7				7,9								
267	HC WC	6,5	10,2	3,2	2,4	32,6	30,5	2,1			6,5						11,2	3,1					16,3		6,5										
268	Garderobe	27,9	24,5	3,2	2,5	78,4	69,2	9,2		27,9								6,7			20,1		41,3			27,9									
269	Dusj	15,0	16,5	3,2	2,5	52,8	50,3	2,5			15,0							11,6			38,8				15,0										
270	HC WC	5,3	9,2	3,2	2,5	29,4	27,3	2,1		5,3							15,6	4,1					7,7				5,3								
271	WC	2,5	6,7	3,2	2,5	21,4	19,3	2,1		2,5							8,8	2,0					8,8				2,5								
272	WC	2,6	6,7	3,2	2,5	21,4	19,3	2,1		2,6							8,8	2,0					8,8				2,6								
273	Korridor	14,7	16,8	3,2	2,5	53,8	40,9	12,9								14,7	1,8	0,4				38,3						6,1		7,8					
274	Garderobe	27,4	27,8	3,2	2,5	89,0	80,6	8,4		27,4								16,5			52,5		11,7			27,4									
275	Dusj	18,0	17,1	3,2	2,5	54,7	52,6	2,1			18,0							12,0			40,7				18,0										
276	WC	2,0	5,6	3,2	2,5	17,9	15,8	2,1		2,0							8,8	2,5					4,5				2,0								
277-280	Hall	1142,8	144,6	9,0	-	1301,4	1199,8	101,6	1142,8										404,5				1199,8								1142,8				
281	Materialrom	183,0	103,1	3,2	-	329,9	288,8	41,1					183,0				131,2						169,7									183,0			
282	Rengjøringssentral	24,5	20,3	3,2	-	65,0	58,5	6,5					24,5					4,2			12,3		42,4										24,5		
283	Agregat	16,0	16,4	3,2	-	52,5	42,6	9,9					16,0					26,6					16,0												16,0
284	Ventilasjon	13,0	14,8	3,2	-	47,4	45,3	2,1					13,0					29,6					15,7												13,0
285	Ventilasjon	27,0	24,4	3,2	-	78,1	75,6	2,5					27,0					36,2					39,4												27,0
	SUM U. etg.	**1914,6**	**836,1**	**111,4**	**59,6**	**3116,4**	**2800,8**	**315,6**	**1142,8**	**144,1**	**72,5**	**55,3**	**263,5**	**13,0**	**25,2**	**223,4**	**321,9**	**226,6**	**404,5**	**0,0**	**316,2**	**51,0**	**265,8**	**1800,5**	**78,0**	**110,9**	**33,2**	**24,4**	**13,0**	**51,5**	**1142,8**	**183,0**	**24,5**	**0,0**	**105,8**

Rev	Beskrivelse	Dato	Sign	Godkj

Arkitekt

VIKANES BUNGUM

Vikanes Bungum Arkitekter AS, Pb. 358 I Strandgata 202 I N-5501 Haugesund I
Tel. +47 52 70 76 00 I post@vikanes-bungum.no I www.vikanes-bungum.no

Tiltakshaver

Rogaland Fylkeskommune

Prosjekt

Vardafjell Idrettshall, utvidelse

Tegning

Overflateskjema

Prosjektnr.:	Tegningsnr.:	Sign.:	Dato:
1731	A.480-01	gcs	17.09.18
Målestokk: 1:0,677	Fase: ANBUD	Revisjon.:	