

Funksjon	Beskrivelse	Antall elever	Antall rom	m2	Sum m2	Beskrivelse/nærhet/sambruk	
<b>Generelle læringsarealer</b>							
Generelle læringsarealer 8. trinn	Klasserom 1	29	1	70	70	2 klasserom på hvert trinn kan åpnes opp. Delevegg mellom to av klasserommene på trinnet	
	Klasserom 2	29	1	70	70	Kan åpnes mot klasserom 1	
	Klasserom 3	29	1	70	70		
	Klasserom 4	29	1	70	70		
	Klasserom 5	29	1	70	70	Ekstra klasserom for større grupper i f.eks valgfag og med tanke på eventuell sterk elevtallsvekst.	
	Grupperom 1	5	1	10	10	Grupperom kan slås sammen eks. 5+5, 5+5+5. Grupperom bør helst være knyttet til klasserom (2 klasserom har 1 grupperom mellom seg «på deling»)	
	Grupperom 2	5	1	10	10	Tilgjengelig fra fellesområde for sambruk	
	Grupperom 3	5	1	10	10	Grupperom 3 og 4 skal ha delevegg mellom seg for å kunne åpne opp. Plass til 15 elever ved sammenslåing.	
	Grupperom 4	10	1	20	20		
	Felles aktivitetsareal			1	25	25	Åpne fellesarealer, uformelle møteplasser. Se også garderober.
	Nærlager			1	10	10	Ved trinnarealer
	Garderober	130	1	95	95	95	Garderobene kan ligge separat eller som en integrert del av fellesområdet. Elevskapene plasseres i en åpen gjennomgangssone. Inkl. oppstilling rullestoler (15 m2 pr. trinn) Fordeles på 2 stk garderober pr trinn. Oversiktlige rom for å unngå mobbing. Plass til elevskap. Ved elevinnganger, overdekket inngang
	Toaletter og tappestasjon						Toaletter skal være desentralisert i hele skoleanlegget med hovedsakelig lagt til generelle læringsarealer. Inkludert i garderobeareal
<b>Sum hjemmeområde 8. trinn</b>					<b>530</b>		

## Ungdomsskole, kulturskole, ungdomshus

Funksjon	Beskrivelse	Antall elever	Antall rom	m2	Sum m2	Beskrivelse/nærhet/sambruk	
Generelle læringsarealer 9. trinn	Klasserom 1	29	1	70	70	2 klasserom på hvert trinn kan åpnes opp. Delevegg mellom to av klasserommene på trinnet	
	Klasserom 2	29	1	70	70	Kan åpnes mot klasserom 1	
	Klasserom 3	29	1	70	70		
	Klasserom 4	29	1	70	70		
	Klasserom 5	29		70	70	Ekstra klasserom for større grupper i f.eks valgfag og med tanke på eventuell sterk elevvekst.	
	Grupperom 1	5	1	10	10	Grupperom kan slås sammen eks. 5+5, 5+5+5. Grupperom bør helst være knyttet til klasserom (2 klasserom har 1 grupperom mellom seg «på deling»)	
	Grupperom 2	5	1	10	10	Tilgjengelig fra fellesområde for sambruk	
	Grupperom 3	5	1	10	10	Grupperom 3 og 4 skal ha delevegg mellom seg for å kunne åpne opp. Plass til 15 elever ved sammenslåing.	
	Grupperom 4	10	1	20	20		
	Felles aktivitetsareal			1	25	25	Åpne fellesarealer, uformelle møteplasser. Se også garderobes.
	Nærlager			1	10	10	Ved trinnarealer
	Garderobes	130	1	95	95	95	Garderobene kan ligge separat eller som en integrert del av fellesområdet. Elevskapene plasseres i en åpen gjennomgangs sone. Inkl. oppstilling rullestoler (15 m2 pr. trinn) Fordeles på 2 stk garderobes pr trinn. Oversiktlig rom for å unngå mobbing. Plass til elevskap. Ved elevinnganger, overdekket inngang
Toaletter og tappestasjon						Toaletter skal være desentralisert i hele skoleanlegget med hovedsakelig lagt til generelle læringsarealer. Inkludert i garderobeareal	
<b>Sum hjemmeområde 9. trinn</b>					<b>530</b>		
Generelle læringsarealer 10. trinn	Klasserom 1	29	1	70	70	2 klasserom på hvert trinn kan åpnes opp. Delevegg mellom to av klasserommene på trinnet	
	Klasserom 2	29	1	70	70	Kan åpnes mot klasserom 1	

## Ungdomsskole, kulturskole, ungdomshus

Funksjon	Beskrivelse	Antall elever	Antall rom	m2	Sum m2	Beskrivelse/nærhet/sambruk
	Klasserom 3	29	1	70	70	
	Klasserom 4	29	1	70	70	
	Klasserom 5	29	1	70	70	
	Grupperom 1	5	1	10	10	Grupperom kan slås sammen eks. 5+5, 5+5+5. Grupperom bør helst være knyttet til klasserom (2 klasserom har 1 grupperom mellom seg «på deling»)
	Grupperom 2	5	1	10	10	Tilgjengelig fra fellesområde for sambruk
	Grupperom 3	5	1	10	10	Grupperom 3 og 4 skal ha delevegg mellom seg for å kunne åpne opp. Plass til 15 elever ved sammenslåing.
	Grupperom 4	10	1	20	20	
	Felles aktivitetsareal		1	25	25	Åpne fellesarealer, uformelle møteplasser. Se også garderobes.
	Nærlager		1	10	10	Ved trinnarealer
	Garderobes	116	1	85	85	Garderobene kan ligge separat eller som en integrert del av fellesområdet. Elevskepene plasseres i en åpen gjennomgangs sone. Inkl. oppstilling rullestoler (15 m2 pr. trinn) Fordeles på 2 stk garderobes pr trinn. Oversiktlige rom for å unngå mobbing. Plass til elevskap. Ved elevvinganger, overdekket inngang
	Toaletter og tappestasjon					Toaletter skal være desentralisert i hele skoleanlegget med hovedsakelig lagt til generelle læringsarealer. Inkludert i garderobeareal
<b>Sum hjemmeområde 10. trinn</b>					<b>530</b>	
<b>Sum generelt læringsareal</b>					<b>1590</b>	

## Ungdomsskole, kulturskole, ungdomshus

Funksjon	Beskrivelse	Antall elever	Antall rom	m2	Sum m2	Beskrivelse/nærhet/sambruk
<b>Spesialutstyrte læringsarealer</b>						
Mat og helse	Kjøkken 1	420	1	65	80	4 elever x 4 grupper, hvorav 1 hc Inkl. spiseplass for 16 elever Mat&helse-rommene bør ha nærhet til personalrom, kantinekjøkken, kantine og amfitrapp.
	Kjøkken 2		1	60	80	4 elever x 4 grupper Inkl. spiseplass for 16 elever
	Kjølerom og fryserom		1	10	10	Tilgjengelig fra begge kjøkken
	Tørrlager		1	5	5	Tilgjengelig fra begge kjøkken
	Spiseplass/spiserom		0	60	0	Spiseplass på selve mat&helse-rommene, økt til 80 m2 pr rom. Resterende av de 60 m2 går til personalrom.
	Vaskesone		1	10	10	Tilgjengelig fra begge kjøkken
Sum mat og helse					185	
Naturfag/Teknologi/ realfag	Naturfag (kjemi og biologi)		1	80	80	Direkte utgang til uteområdet.
	Forberedelsesrom/lager		1	20	20	
	Teknologi og design		1	80	80	Sambruk naturfag og K&H
	Datarom		1	35	35	Hvis kommunen ønsker å gå for en-til-en-dekning av bærbare pc-er for elever, er det ikke nødvendig. Kan frigjøres til alternativ opplæringsarena (verksted) eller bibliotek.
	Verksted lager IKT		1	10	10	
Sum Naturfag/Teknologi/ realfag					225	
Kunst og håndverk	K & H 1 (tre/metall)		1	80	80	Sambruk med kulturskolen
	Verksted/ maskinrom, lager tremateriale		1	40	40	Tilgjengelig fra fellesområde for sambruk. Sambruk med kulturskolen
	Maling og lakk		1	5	5	Spesialavtrekk
	Lager ( tre/metall)		1	5	5	
	Lager kulturskolen		1	5	5	

## Ungdomsskole, kulturskole, ungdomshus

Funksjon	Beskrivelse	Antall elever	Antall rom	m2	Sum m2	Beskrivelse/nærhet/sambruk
	K & H 2 (keramikk/våtverksted)		1	60	60	Egen sone for dreiebenk keramikk, sluk i gulv. Sambruk med kulturskolen. Bør ligge nær K&H 3 (tegning/tekstil)  Økes til 60 m2 for å romme en gruppe på 20 elever, ved en tredeling av 2 klasser i K&H.
	Ovn for keramikk		1	5	5	Sambruk med kulturskolen
	Lager keramikk		1	5	5	
	K & H 3 (tegning / tekstil)		1	80	80	Sambruk med kulturskolen.
	Lager tegning/tekstil/kulturskole		1	20	20	
Sum kunst og håndverk					305	
Musikk	Musikk		1	80	80	Sambruk med kulturskolen. Nærhet til scene og amfitrapp. Musikkrom skal kunne fungere som backstage for scene (i tilknytning til amfitrapp).
	Øvingsrom		2	20	40	Inngang både fra musikkrom og inngang uten å gå igjennom musikkrom. Sambruk med kulturskolen
	Musikkteknologi		1	15	15	Tilgjengelig fra fellesområde for sambruk. Sambruk med kulturskolen.
	Lager		1	10	10	
Sum musikk					145	
<b>Sum Spesialutstyrte læringsarealer</b>					<b>860</b>	
<b>Kulturarena</b>						
	Inngang/vestibyle kulturarena/ungdomshus		1	20	20	Bør være adskilt fra skolens hovedinngang for å markere at man kommer til kulturarenaen. Likevel bør det være nærhet til skolens fellesrom/amfitrapp for sambruk. Det er ønskelig at rom for kulturskolen samles og gir et godt sted å være på kveldstid for elevene. Fordel om det ligger sammen med musikkavdelingen til skolen.
	Garderobe		1	20	20	Med HCWC

## Ungdomsskole, kulturskole, ungdomshus

Funksjon	Beskrivelse	Antall elever	Antall rom	m2	Sum m2	Beskrivelse/nærhet/sambruk
	Blackbox/studio/dansesal		1	60	60	Med dansegulv og speil. Gulvet bør være sort, blackbox-funksjon. Bør ha nærhet til musikkavdeling og amfitrapp/scene.
	Kostymelager		2	15	30	Til bruk for kulturskolen. Ligge nær blackbox/dansesal
	Trommestudio/ bandrom		1	48	48	Sambruk med skolen, korps
	Bandrom		1	48	48	
	Grupperom		2	40	80	Sambruk kulturskolen, ungdomshus og skole
	Undervisningsrom		6	16	96	Sambruk kulturskolen, ungdomshus og skole
	Oppholdsrom Ungdomshus/ kulturskole		1	120	120	Delt inn med egne «avdelinger» som utformes i samarbeid med ungdommene, og som er samlokalisert med alternativ opplæringsarena.
	Kjøkken		1	20	20	
	Lager kulturskolen		1	30	30	
	Lager ungdomshus		1	20	20	
	Lager korps		1	40	40	
	Visningsrom visuell kunst					I kombinasjon med Vestibyle skolen/hovedrom. Porøse vegger for opphenging
<b>Sum kulturarena</b>					<b>632</b>	
<b>Fellesareal/samlingsareal</b>						
	Vestibyle					Inngår i bruttoareal, kommunikasjon. Mulig visningsrom for visuell kunst
	Hovedrom inkl. amfitrapp	420	1	300	300	Benyttes som kantine og formidlingsrom. Amfitrapp og scene må kunne mørklegges og skjermes fra trafikkareal. Amfitrapp og scene må kunne stenges av og låses av. Amfitrapp og scene må ha plassering slik at musikkrom kan fungere som backstage. Hovedrom med amfitrapp bør innvendig kunne nås enkelt fra kulturarena.
	Scene		1			Sammen med musikkrom og amfitrapp slik at musikkrom kan være backstage for scenen. Sambruk med kulturskolen. Areal inngår i hovedrom/amfitrapp.
	Lager (bord/stol/rekvisita)		1	40	40	Kan være under amfitrapp.
	Kantinekjøkken med kiosk		1	40	40	Nær mat og helse og hovedrom med amfitrapp.

## Ungdomsskole, kulturskole, ungdomshus

Funksjon	Beskrivelse	Antall elever	Antall rom	m2	Sum m2	Beskrivelse/nærhet/sambruk
	Lager tørrmat		1	5	5	
	Kjølerom		1	5	5	
<b>Sum fellesareal/samlingsareal</b>					<b>390</b>	
<b>Personalareal</b>						
Arbeidsplass for lærere	8. trinn arbeidsrom	7	1	42	42	Arbeidsrom for alle trinn ønskes samlet med nær tilknytning til administrasjonen/personalrom Evt. behov for samtalerom ved trinnarealer benyttes ett av grupperommene.
	8. trinn arbeidsrom	8	1	48	48	
	8. trinn møterom	15	1	12	12	10-15 pers
	8. trinn fellesareal	15	1	12	12	Fellesareal for alle trinn bør ligge samlet
	9. trinn arbeidsrom	7	1	42	42	Arbeidsrom for alle trinn ønskes samlet med nær tilknytning til administrasjonen/personalrom Evt. behov for samtalerom ved trinnarealer benyttes ett av grupperommene.
	9. trinn arbeidsrom	8	1	48	48	
	9. trinn møterom	15	1	12	12	10-15 pers
	9. trinn fellesareal	15	1	12	12	Fellesareal for alle trinn bør ligge samlet
	10. trinn arbeidsrom	7	1	42	42	Arbeidsrom for alle trinn ønskes samlet med nær tilknytning til administrasjonen/personalrom Evt. behov for samtalerom ved trinnarealer benyttes ett av grupperommene.
	10. trinn arbeidsrom	8	1	48	48	
	10. trinn møterom	15	1	12	12	10-15 pers
	10. trinn fellesareal	15	1	12	12	Fellesareal for alle trinn bør ligge samlet
	Kulturskolen arbeidsrom			1	40	40
<b>Sum arbeidsplass for lærere</b>					<b>382</b>	
Administrasjon	Ekspedisjon		1	13	13	Inkl. venterom. Lett tilgjengelig fra hovedinngang. Felles ekspedisjon skole/helsesøster/PP-tjeneste vurderes

## Ungdomsskole, kulturskole, ungdomshus

Funksjon	Beskrivelse	Antall elever	Antall rom	m2	Sum m2	Beskrivelse/nærhet/sambruk
	Kontor 1		1	10	10	Kontorleder. Vil også sitte i ekspedisjonen, men har også behov for eget kontor for skjermet arbeid. Bør ha dør til ekspedisjon. Veggen (med dør) må være i glass.
	Kontor 2		1	20	20	Rektor
	Kontorer 3-5		3	10	30	Avd. ledere 8., 9., 10. trinn
	Kontorer 6-8		3	10	30	Rådgiver, sos.lærer, PPT
	Kontor 9		1	20	20	Helsesøster. Må ha vindu og nærhet til toalett og venterom. Nærhet til sosiallærer
	Venterom helsesøster og sosiallærer		1	10	10	
	Kontor vaktmester		1	10	10	Må ikke ligge i administrasjonen. Gjerne nær verksted og renholdssentral
	Kontor ungdomshus		1	10	10	
	Kontor rengjøring				0	Sambruk vaktmester, skal ha tilgang til felles pauserom
	Kontorer kulturskolen		3	10	30	Adm. For kulturskolen. Ligger sammen med skolens administrasjon.
	Flexirom/samtalerom		2	5	10	
	Kopi/skriver mm.		1	5	5	
	Arkiv, lager		1	10	10	
	Møterom 1		1	15	15	Administrasjon. Sambruk kulturskolen. Skillevegg mellom rommene
	Møterom 2		1	15	15	Administrasjon. Sambruk kulturskolen. Skillevegg mellom rommene
	Personalrom/møterom	51,9	1 1	79 25	79 25	Brukes også som møterom. Kjøkken kan benyttes av kulturskolen på kveldstid. Skillevegg mellom rommene slik at det lille rommet kan benyttes til møterom. Egen inngang til møterommet når det er avdelt. Skal kunne leies ut.
	Garderobe kvinner	28	1	32	32	1 m2 pr pers. inkl 3 skifterom/dusj og ett toalett
	Garderobe menn	28	1	32	32	1 m2 pr pers. inkl 3 skifterom/dusj og ett toalett
Sum administrasjon					406	
Annet areal	Lagerareal		1	25	25	Boklager



## Ungdomsskole, kulturskole, ungdomshus

Funksjon	Beskrivelse	Antall elever	Antall rom	m2	Sum m2	Beskrivelse/nærhet/sambruk
	Lagerareal		1	50	50	Generelt lager
	Vaktmester		1	20	20	Lager/verksted. Gjerne nære kontor vaktmester og renholdssentral
	Renhold		1	40	40	Renholdssentral
	Renhold		1	10	10	Lager renhold
	Renhold		5	2	10	Tappestasjoner
	Avfallsrom		1	10	10	Forutsetter nedgravde avfallscontainere ute.
Sum annet areal					165	
<b>Sum personal/adm./annet</b>					<b>953</b>	
<b>Alternativ opplæringsarena</b>						
	Hovedrom, aktivitetsrom	16		2,5	40	Sambruk med flere brukere, «et hus i huset», benyttes til tilpasset opplæring som avlastingstilbud til funksjonshemmede elever
	Felles/verksted/trening		1	30	30	Alternativ opplæringsarena.
	Kjøkken		1	10	10	Åpen løsning ved hovedrom
	Grupperom		1	10	10	
	Garderobe med toalett		1	10	10	HC elever
	Stellerom		1	10	10	
	Lading av rullestoler					
<b>Sum alternativ opplæringsarena</b>					<b>110</b>	
<b>Sum nettoareal inkl kulturarena,</b>					<b>4 535</b>	

**Ungdomsskole, kulturskole, ungdomshus**

Funksjon	Beskrivelse	Antall elever	Antall rom	m2	Sum m2	Beskrivelse/nærhet/sambruk
Brutto/netto-faktor	1,42					
<b>Sum bruttoareal inkl. kulturskole, ungdomshus</b>					<b>6 439</b>	