ARCON Prosjekt as	PROSJ. NR	3796-101	PROSJEKT:									Vangan Barnehage											TEGN.	A80-01	REV:		DATO:	30.11.18	KTR.:		KO	
	Forprosjekt		**149**	**150**	**151**	**152**	**153**	**154**	**155**	**156**	**157**	**158**	**159a**	**159b**	**160**	**161**	**162**	**163**	**164a**	**164b**	**165a**	**165b**	**166**	**167**	**168**	**169**	**170**														
	ROMBEHANDLINGSSKJEMA - 1. ETASJE		Gang / Entre	Fingarderobe	Fingarderobe	Formingsrom	Aktivitetsrom	Sanserom	Wc Ansatte	Wc barn	Grovgarderobe	Teknisk rom	Avdeling Småbarn 2-4	Avdeling Småbarn 2-4	Grupperom	Grupperom	Vannleik	Hcwc	Forrom	WC barn	Avdeling Småbarn 0-2	Avdeling Småbarn 0-2	Lager	Grupperom	Stellerom	Wc	Vognbod													**SUM**
H		m^2																																						
I	Gipsplatehimling, sparkles og males et strøk	m^2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
M	Ingen himling	m^2																																						
L	Støvbinding - maling et strøk	m^2																																						
I	Syst.himling 20mm mineralull, A-kant	m^2							x	x								x	x	x						x														
N	Syst.himling med hygieneplater	m^2											x	x			x				x	x			x															
G	Syst.himling 40mm akustikkplater, E-kant	m^2	x	x	x	x	x	x			x		x	x	x	x					x	x		x																
V	OSP + gipsplate sparklet og malt 2 strøk	m^2	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x																
E	Malt trepanel på yttervegg	m^2											x	x							x	x					x													
G	Våtromsplater m bilde godk. Av BH o ARK	m^2															x																							
G	Våtromsplater	m^2				x			x	x								x		x					x	x														
E	Akustiske flåter	m^2	x	x	x		x	x			x		x	x	x	x	x				x	x		x																
R	Utvendig spilekledning	m^2																																						
	Gipsplate, sparklet og malt, våtromsmaling	m^2																																						
	Gipsplate, sparklet og malt 2 strøk	m^2																									x													
	Kitchenboard over kjøkkenbenk	m^2											x	x							x	x																		
G	Linoleum banebelegg, Topshiled 2 lag renoverbar, fritt fargevalg	m^2	x	x	x	x		x					x	x	x	x			x				x	x																
U	Støtdempende underlag (kork/skum)	m^2	x	x	x	x		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x														
L	Betong, 2-komponent gulvmaling	m^2																									x													
V	PVC-fritt våtromsbelegg m/ oppbrett. Sklisikkert	m^2							x	x		x					x	x		x					x	x														
	Sportsgulv Omni punktelastisk 6,5 mm, el. tilsv.	m^2					x														x	x																		
	Renholdssone	m^2									x																													
	Støvbinding betong	m^2									x																													
	15mm Eikeparkett	m^2																																						
D	Omkrets	m																																						
I	Nettom romhøyde	m																																						
v	Areal gulv	m^2	17,3	12,4	43,4	8,6	23,3	11,5	2,2	2,2	47,5	17,6	44,3	22,2	6,2	6,4	13,3	6,2	4,1	4,1	36,1	23,8	4,2	8,6	15,6	2,1	73,2													
.	Brutto Areal vegg	m^2																																						
	Dører	m^2																																						
	Fradrag golvlist	m																																						
	Innvendige vinduer	m^2																																						
	Netto areal vegg	m^2																																						