

Oppdrag Justismuseet	Dato: 05.06.2018
Oppdragsnummer 618343	Revisjon: 3
Oppdragsgiver Statsbygg	Revisjonsdato: 03.08.2018
Status Prosjekteringsfase: SAMSPILL	Utført av: KRV



Plan	Rom nr.	Beskrivelse	Areal [m²]	Antall personer [p]	Dimensjoneringskriterier		Beregnet luftmengde [m³/h]	Valgt tilluftsmengde [m³/h]	System [36.xx]	Valgt avtrekksmengde [m³/h]	Kommentar
					[m³/m²h]	[m³/person]					
Plan 1											
	101	VF	4	2	5	25	70	0		0	Ingen ventilasjon
	102a	Gang	12	8	5	25	260	150	36.03	0	
	102b	Gang	23	8	5	25	315	0	36.03	0	Overstrømning fra formidlingsrom
	103	Undervisning	41,5	35	4	25	1 150	1 150	36.03	0	
	104	Gang	6	0	5	25	30	0	36.03	0	Overstrømning fra formidlingsrom - via dette arealet
	105	HCWC	6	1	5	25	55	0	36.03	-150	Overstrømning fra tilstøtende rom
	106	WC	1	1	5	25	30	0	36.03	-100	Overstrømning fra tilstøtende rom
	107	Formidling	40	30	4	25	910	900	36.02	-900	
	108	Renhold	3	1	5	25	40	0	36.01	-100	Overstrømning fra 109 formidling
	109	Formidling	10	5	5	25	175	200	36.01	-100	Mye luft som kommer til via overstrømning.
	110	Formidling	12,5	5	5	25	188	250	36.01	-250	
	111	Formidling	13,5	5	5	25	193	250	36.01	0	
	112	Garderobe	7,2	2	5	25	86	0	36.01	-250	Overstrømning fra 111 formidling
	113	Publikummottak	40,3	30	4	25	911	950	36.03	-950	
Plan 2											
	201a	Gang/trapp	18	8	5	25	290	0	36.01	0	Ventileres via tilluft planet under og avtrekk som skjer i øvre plan
	202b	Gang	25	8	5	25	325	250	36.03	0	Overstrømning fra undertasje til fellesavtrekk i øvre plan
	202	Formidling	38,4	30	4	25	904	900	36.02	-700	
	203	Formidling lite mellom	5,5	4	5	25	128	0	36.02	-400	
	204	Formidling	38,6	30	4	25	904	900	36.02	-700	
	205	HCWC	6	0	5	25	30	0	36.03	-150	Overstrømning fra tilstøtende rom
	206	Renhold	6	0	5	25	30	100	36.01	0	
	207	WC	2	0	5	25	10	0	36.01	-100	Overstrømning fra tilstøtende rom
	208a	Verksted	5,6	1	5	25	53	0	36.01	-200	
	208b	Verksted	13,7	2	5	25	119	200	36.01	-200	
	208c	Verksted	13,1	2	5	25	116	200	36.01	0	
	209	Lager	5	0	5	25	25	0	36.01	-200	Overstrømning fra tilstøtende rom
	210	Formidling	41,2	30	4	25	915	900	36.01	-700	
Plan 3											
		Fellesavtrekk oppunder tak og trapp teknisk rom								-1 300	
	301a	Trapp	9	1	5	25	70	0	36.03	-150	
	301b	Gang	26	2	5	25	180	0	36.03	-300	Ventileres via overstrømning fra kontor
	301c	Trapp	9	1	5	25	70	0	36.03	0	Overstrømning fra undertasje til fellesavtrekk i øvre plan
	302	Kopi	12	2	5	25	110	0	36.03	-200	
	303	Kontor	19	3	5	25	170	200	36.03	0	Overstrømning til kopirom
	304	Dusj og HCWC	5,6	1	5	25	53	0	36.03	-150	Overstrømning fra gang
	304t	Teknisk	8	0	5	25	40	0	36.03	0	
	305	Gang	6	2	5	25	80	100	36.03	0	
	306	Renhold	3	1	5	25	40	0	36.03	-100	
	307	Kjøkken	6	4	5	25	130	0	36.03	-150	
	308	Kontor	15	2	5	25	125	150	36.03	0	Overstr. til kjøkken
	309	WC	2	0	5	25	10	0	36.03	-100	
	310	Kontor	16	2	5	25	130	150	36.03	0	Overstrømning ut til korridor
	311	Møterom	9,9	8	5	25	250	250	36.03	-250	
	312	Rom bak heis	10	0	5	25	50	50	36.03	-50	
	313	Kontor	30	4	5	25	250	300	36.03	0	Overstrømning ut til korridor
Plan loft											
		Teknisk rom						200		200	