

BESTEMMELSE AV SPILLVANNSMENGDER

ANLEGG : Justismuseet

Normalvannmengder fra utstyrsgjenstand :

Utstyrsgjenstand	NVM				
	q1 (l/s)	1	2	3	4
Drikkefontene	0,1	2			
Bidét	0,3				
Servant med 1" bunnventil	0,3				
Urinal (pr. stand) og veggurinal	0,3				
Dusj	0,4				
Servant med 1 1/4" bunnventil	0,4		10		
Vaskeremme pr. m	0,4				
Oppvask (enkel eller dobbel) og planvask	0,6				
Vaskemaskin i leilighet	0,6			1	
Oppvaskmaskin i leilighet	0,6			1	
Vaskekar	0,6				
Badekar	0,9				
Utslagsvask, laboratorievaske, grytevaske	0,9	2	1		
Kombinert opp- og utslagsvask	0,9				
Golvsluk, 75 mm støpejern	1,2				
Vaskemaskin i fellesvaskeri for boliger	1,2				
Oppvaskmaskin i erverv, liten størrelse	1,2	1			
Golvsluk, 75 mm plast	1,5				4
Utslagsskål, bekkenspyler, WC	1,8	6			
Golvsluk, 110 mm	2				2
Q= summen av normalvannmengder		14	19	20	30

30 l/s med kurve A fra NRM gir 2,75 l/s og Ø110 i støpejern. I dette bygget vil to bunnledninger på Ø110 benyttes.