



1:50 3. Etasje

VEGGNØKKEL	
PAFORINGER	VEGGER
[Vp0.02 GG] 13 mm Gipsplate - Vegg 12 mm OSB-plate 15 mm Tre	[V02.22 E100 GO-OG M70] 13 mm Gipsplate - Vegg 12 mm OSB-plate 10 mm Stenderverk tre - Isolert 12 mm OSB-plate 13 mm Gipsplate - Vegg
[Vp1.02F KPF M10] 10 mm Flis - Vegg 10 mm Platteledning - Vegg 15 mm Tre 50 mm Stenderverk tre - Isolert	[V02.22 E100 GO-OG M70] 13 mm Gipsplate - Vegg 12 mm OSB-plate 10 mm Stenderverk tre - Isolert 12 mm OSB-plate 13 mm Gipsplate - Vegg
[Vp1.02F KPF M10] 10 mm Flis - Vegg 10 mm Platteledning - Vegg 15 mm Tre 50 mm Stenderverk tre - Isolert	[V02.22F E100 GO-KPF M70] 10 mm Flis - Vegg 10 mm Platteledning - Vegg 15 mm Tre 10 mm Stenderverk tre - Isolert 12 mm OSB-plate 13 mm Gipsplate - Vegg
[Vp1.02K GOK] 12 mm Innvendig ledning - Tre 12 mm OSB-plate 12 mm Gipsplate - Vegg 50 mm Stenderverk tre - Isolert	[V02.12 E100 K-GG M70] OBS! 3. etg 12 mm Tre 10 mm Stenderverk tre - Isolert 13 mm Gipsplate - Vegg 13 mm Gipsplate - Vegg 50 mm Isolasjon - Myk
[Vp2.02 GO M70] 13 mm Gipsplate - Vegg 12 mm OSB-plate 70 mm Stenderverk tre - Isolert	[V03.22 E100 GO-OG M70] 13 mm Gipsplate - Vegg 10 mm Platteledning - Vegg 15 mm Tre 100 mm Stenderverk tre - Isolert 12 mm OSB-plate 13 mm Gipsplate - Vegg
[Vp2.02F KPF M70] 10 mm Flis - Vegg 10 mm Platteledning - Vegg 15 mm Tre 70 mm Stenderverk tre - Isolert	[V03.22F E100 GO-KPF M70] 10 mm Flis - Vegg 10 mm Platteledning - Vegg 15 mm Tre 100 mm Stenderverk tre - Isolert 12 mm OSB-plate 13 mm Gipsplate - Vegg
[Vp3.01 BB Fermacon] 100 mm Stenderverk stål - Isolert 15 mm Platteledning - Vegg	[V03.22F E100 GO-KPF M70] 10 mm Flis - Vegg 10 mm Platteledning - Vegg 15 mm Tre 100 mm Stenderverk tre - Isolert 12 mm OSB-plate 13 mm Gipsplate - Vegg
[Vp3.02 F E100 M100] 15 mm Platteledning - Vegg 15 mm Platteledning - Vegg 100 mm Stenderverk tre - Isolert	[V03.22F E100 GO-GG M100] 13 mm Gipsplate - Vegg 12 mm OSB-plate 12 mm Gipsplate - Vegg 13 mm Gipsplate - Vegg
[Vp3.02F KPF M100] 10 mm Flis - Vegg 10 mm Platteledning - Vegg 15 mm Tre 100 mm Stenderverk tre - Isolert	[V03.22F KPF M100] 10 mm Flis - Vegg 10 mm Platteledning - Vegg 15 mm Tre 100 mm Stenderverk tre - Isolert
	SKJORT [V02.02 GO M70] 13 mm Gipsplate - Vegg 12 mm OSB-plate 10 mm Stenderverk tre - Isolert

Tegningsnummer: **A20-301** Revisjon:

ARK RIB RIV RIE	Asplan Viak AS Abelia gt 9, 7030 Trondheim	Hennning Larsen, tlf. 951 46 919 hennning.larsen@asplanviak.no
	Asplan Viak AS Abelia gt 9, 7030 Trondheim	Marius Lymne, tlf. 538 90 476 marus.lymne@asplanviak.no
	Asplan Viak AS Abelia gt 9, 7030 Trondheim	Kai Robert Vandsvik, tlf. 955 14 091 kai.vandsvik@asplanviak.no

INFO:
DØRER MED NUMMER I PARENTES =
EKSISTERENDE DØRER

IKKE ARBEIDSTEGNING

Rev.	Tekst	Rev. dato	Tegn. Kont.

Samspillprosess

asplan viak

Prosjekt: **Justismuseet**
Oppdragsleder: **Statsbygg**

Plan 3. Etasje

Samspillfase: **2018-11-02**

Oppdragsleder:	Koordinatordato:	Målestokk:
Oppdragsnr.: 618751	Haydatedato:	1:50
Tegn. nr.: A20-301		Arkformat: A1
Fag Type Etg. Leppnr.		Rev.