

ROMBEHANDLINGSSKJEMA

Nærnes skole

Del	Antall	Romnavn	Gulvareal	Gulv overflate	Vegg	Himling
P-1	1	HC-WC / Dusj iht. gjeldende krav		Vinyl med 10 cm oppbrett	OSB + homogen veggvinyl	Hygiene 600x600 systemhinling
P-1		WC for elever iht. gjeldende krav		Vinyl med 10 cm oppbrett	OSB + homogen veggvinyl	Hygiene 600x600 systemhinling
P-1	1	Garderobe til elever		Belegg med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	Himling 600x600
P-1		Korridor		Belegg med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	Himling 600x600
P-1	1	Teknisk rom/El tavle		Belegg med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	
P-1	5	Klasserom	350	Linoleum med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	Himling 600x600
P-1	4	Grupperom	48	Linoleum med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	Himling 600x600
P-1		Bøttekott i 1. og 2. etasje		Vinyl med 10 cm oppbrett	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	
P-1	1	Heis				
P-2	1	HC-WC / Dusj iht. gjeldende krav		Vinyl med 10 cm oppbrett	OSB + homogen veggvinyl	Hygiene 600x600 systemhinling
P-2		WC for elever iht. gjeldende krav		Vinyl med 10 cm oppbrett	OSB + homogen veggvinyl	Hygiene 600x600 systemhinling
P-2	1	Garderobe for lærere	25	Linoleum med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	Himling 600x600
P-2	1	Kunst og håndverk / musikk	100	Linoleum med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør. Veggvinyl i malingsrom	Himling 600x600
P-2	1	Lager til musikk	10	Linoleum med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	Himling 600x600
P-2	1	SFO / Kjøkken	80	Linoleum med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	Hygiene 600x600 systemhinling
P-2		Korridor		Linoleum med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	Himling 600x600
P-2		Bøttekott i 1. og 2. etasje		Vinyl med 10 cm oppbrett	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	
P-2	1	Teknisk rom/El tavle		Linoleum med gulvlist	OSB + overflate etter forslag fra leverandør.	
P-2	1	Overbygd gangbro	15	Linoleum med gulvlist	OSB + overflate etter	Himling 600x600
P-2	1	Heis iht. UU				

628

Eksisterende SFO del

006	1	Sløyd/forming		Belegg repareres etter riving av vegg.	Vegg spartels og males	Males
-----	---	---------------	--	--	------------------------	-------

008	1	Heimkunnskap		Belegg repareres etter riving av vegg.	Vegg spartels og males	Males
X		Kjøel		Belegg repareres etter riving av vegg.	Vegg rives	Males
X		Malinglager		Belegg repareres etter riving av vegg.	Vegg rives	Males

Innredning
HC toalett, HC servant m/berøringsfritt armatur, speil 60x90 med belysning.
Toalett, servant m/berøringsfritt armatur, speil 60x90 med belysning.
Garderobeskap for 140 elever.
Miljøstasjon.
Utslagsvask med bøtterist og ett greps blandingsbatteri. Varmtvannsbereder. Sluk i gulv.
HC toalett, HC servant m/berøringsfritt armatur, speil 60x90 med belysning.
Toalett, servant m/berøringsfritt armatur, speil 60x90 med belysning.
Sittebendker, skohylle og knagger for 30 personer.
Miljøstasjon.
Kjøkkeninnredning med fire arbeidsplasser som har kokeplate, vifte og vask med berøringsfritt batteri. Det tilrettelegges for strøm samt VA. Miljøstasjon
Utslagsvask med bøtterist og ett greps blandingsbatteri. Varmtvannsbereder og sluk i gulv. Vaskmaskine plasseres i bøtterkott på 1. etasje.
Belysning og varme.
Skal ha systemsylender

ROMLISTE

Nærnes skole

NB: antall er kun orienterende

Del	Antall	Romnavn															
			Dobbel RJ 45	Ur anlegg	16A/400V	Enkel 16A/1-fas	Dobbel 16A/1-fas	Nøkkelsbryter	Bev.tak	Stikk	Stikk/smart board	Stikk/prosjektor					
P-1	1	HC-WC / Dusj					1		1								
P-1	2	WC											1				
P-1	1	Garderobe til elever				4						2					
P-1	1	Korridor		1		X					x						
P-1	1	Teknisk rom/El tavle			2			4			1						
P-1	5	Klasserom	2	1				15			2	1	1				
P-1	4	Grupperom	1	1				5			1	1					
P-1	2	Bøttekott						2			1						
P-2	1	HC-WC / Dusj						1			1						
P-2	2	WC										1					
P-2	1	Garderobe for lærere						5			2						
P-2	1	Kunst og håndverk / musikk	3	1	3			10	2		2						
P-2	1	Lager til musikk						2			1						
P-2	1	SFO / Kjøkken	2	1	2			6			2	1					
P-2	1	Korridor		1		x					x						
P-2	2	Bøttekott						2			1						
P-2	1	Teknisk rom/El tavle			2			4			1						
P-2	1	Innebygd gang					1				2						
P-2	1	Heis iht. UU			1												

X Antall etter prosjektert behov

Paviljong del P-1

Utvidelse av Nærnes skole - fra skoleåret 2019/20

Behov rom fra skoleåret 2019/20	Kravspesifikasjon	Total antall kvadratmeter
5 klasserom	<p>Størrelse pr. klasserom: 70 kvadratmeter</p> <p>Ordinære klasserom i hovedbygget er små (60 kvadratmeter) - for små for de store klassene som nå kommer. Elevtallsøkningen i årene fremover tilsier også to klasser på flere trinn.</p> <p>Krav til rom: vann, strømuttak til mange l-pader og pc-er, strømkapasitet nok til f.eks. ladeskap, god ventilasjon, solskjerming, det kreves et godt trådløst nettverk.</p> <p>Klasserommene må ha strømuttak og plass til smarttavler.</p> <p>Ønskeligat to av rommene er delt med skillevegg. Dette for å gi muligheter for alternative undervisningsopplegg på tvers av klassertinn.</p>	350
4 grupperom	<p>Hvert grupperom må være minimum 12 kvadradmeter. Totalt 48 kvadradmeter.</p> <p>Grupperommene må være en del av klasserommene, helst med glassvegger mellom klasserom og grupperom.</p> <p>Grupperommene må ha mange strømuttak.</p>	48

Paviljong del P-2

Utvidelse av Nærnes skole - fra skoleåret 2019/20 - Opsjon

Behov rom fra skoleåret 2019/20	Kravspesifikasjon	Total antall kvadratmeter
1 kombinert musikkrom / K&H rom	<p>1 stort kombinert musikk og K&H rom - sambruksrom</p> <p>Størrelse: minimum 100 kvadratmeter.</p> <p>Uforming/krav til rommet:</p> <p>Rommet deles i tre med enkle skyvedører. Et stort rom i midten. I hver ende et rom for ulike K&H aktiviteter.</p> <p>Et av disse rommene vil kreve avsug da det her vil være f.eks. tresløyd.</p> <p>Dette sambruksrommet må ha mange og funksjonelle strømuttak for den aktiviteten rommene skal ha.</p> <p>Det kreves et godt trædløst nettverk.</p>	100
1 lagerrom til musikkrommet	I tilknytning til sambruksrommet må det være et lagerrom for musikkutstyr.	10
Toaletter og garderobe for personalet	<p>Antallet på personalet er økende, og tallet har over doblet seg siden skolen ble bygd. Vi har pr. i dag ikke noe eget personaltoalett og garderobe.</p> <p>Dette er påpekt av verneombudet flere ganger.</p> <p>25 ansatte på et toalett (handicaptaolett).</p> <p>Muligheter for oppgradering av svært dårlig anlegg i kjeller (dette brukes nesten ikke i dag).</p>	25
Økt areal til SFO	<p>Trenger større areal til stadig økende antall barn i SFO. Skoleåret 18-19 har SFO 80 barn.</p> <p>Vi ser for oss en paviljong på utsiden av SFO med gjennomgang inn i den gamle delen.</p> <p>Dette rommet må ha toaletter til elevene slik at de slipper å gå opp i skoledelen.</p>	
Oppgradering / nytt skolekjøkken / SFO kjøkken	<p>Skolen har et svært gammelt skolekjøkken som ikke tilfredsstillende en standard man ønsker for å kunne drive god undervisning i mat og helse, og som heller ikke er tilfredsstillende i utforming for å kunne lage mat til 80-90 barn på SFO.</p> <p>Vi ønsker en rehabilitering av SFO kjøkkenet.</p> <p>Mulighet for at kanskje rommodulen vi ønsker kan være kjøkkendelen, og at det gamle kjøkkenet kan bli aktivitetsrom for SFO.</p> <p>Krav til kjøkkenet:</p>	80



Røyken kommune

Grønn, nær og

Må kunne kombinere undervisning i mat & helse samt matlaging til mange barn. Krever kjølerom, lagerrom for tørrvarer, samt rom til vaskemaskin (til kluter, håndkler).

Ventilasjon, lys, og nok strøm, og nok strømuttak.