

Vedlegg 3 Spesifikasjoner vedrørende utstyr i vedlegg 2 Prisskjema

Generelt:

Kunden legger vekt på at det er god kvalitet på tilbudt utstyr, og har i den anledning valgt å vise til referanseprodukt. For varelinjer i vedlegg 2 som viser til bestemt merke og modell, kan produkt av tilsvarende eller bedre kvalitet og funksjonalitet som referanseprodukt tilbys. Det må gå fram av produktbeskrivelsen for tilbudt produkt at produktet oppfyller dette kravet.

Vare-linje	Beskrivelse	Spesifikasjoner
3	Mikroskop NeoLab, binokulært	<p>Neolab Spesifikasjoner</p> <p>Trinokulært hode (anti-fungusbehandlet for å hindre soppvekst), 30o vinklet og 360o roterbar justerbar pupilleavstand (55-75 mm) og dioptriutligning på begge okularrør</p> <p>Okular: 10x vidvinkel (WF10x/20mm) brilleokular i par Objektivrevolver: bakovervendt med plass til fem objektiver Objektiver: planakromatiske, DIN-standard (4x, 10x, 20x, 40x S, 100x S Oil) Forstørrelser: 40x, 100x, 200x, 400x og 1000x Kondensor: Abbé-kondensor (N.A. 1.25) med innebygget irisblender og filterholder. Justérbar Ekstra, svingbar linse til bruk med 4x-objektivet Blender: irisblender for trinnløs regulering av lysstyrke, kontrast og dybdeskarphet Belysning: Halogen (6 V/20 W) med kollektorlinse, feltblender og trinnløs regulering av lysstyrke Fokusering: koaksial fin- og grovinnstilling med nonieavlesing og friksjonsregulering Preparatsikring: innebygget sikring mot utilsiktet ødeleggelse av mikropreparater ved fokusering Kryssbord: integrert kryssbord (140 x 210 mm) med nonieavlesing og lavthengende, koaksial betjening Integrert bæregrep Leveres med støvhette</p>
4	Mikroskop NeoX, trinokulær	<p>Spesifikasjoner</p> <p>Trinokulært hode (anti-fungusbehandlet for å hindre soppvekst), 30o vinklet og 360o roterbart med justerbar pupilleavstand (55-75 mm) og dioptriutligning på begge okularrør Okular: 10x vidvinkel (WF10x/20mm) brilleokular i par Objektivrevolver: bakovervendt med plass til fem objektiver Objektiver: planakromatiske, DIN-standard (4x, 10x, 20x, 40x S, 100x S Oil) Forstørrelser: 40x, 100x, 200x, 400x og 1000x Kondensor: Abbé-kondensor (N.A. 1.25) med innebygget irisblender og filterholder. Justérbar i høyden. Ekstra, svingbar linse til bruk med 4x-objektivet Blender: irisblender for trinnløs regulering av lysstyrke, kontrast og dybdeskarphet Belysning: Halogen (6 V/20 W) med kollektorlinse, feltblender og trinnløs regulering av lysstyrken Fokusering: koaksial fin- og grovinnstilling med nonieavlesing og friksjonsregulering Preparatsikring: innebygget sikring mot utilsiktet ødeleggelse av mikropreparater ved fokusering Kryssbord: integrert kryssbord (140 x 210 mm) med nonieavlesing og lavthengende, koaksial betjening Integrert bæregrep Leveres med støvhette</p>