

ROMLISTEPROGRAM FOR TANNKLINIKKER MED 10 ROM

Romnavn	Funksjon	Ca. størrelse	Antall rom	Dagslyskrav	Lydkrav	UU-krav	Strålefare	Beskrivelse av bruk
BEHANDLING								
Behandlingsrom	Behandlingsrom	15 m2	10	Ja	Mellom beh.rom dB 48. Mellom beh.rom og korridor dB 42. Aksepterer dør med dB 35. Beh.rom skal være lydabsorb. for høyfrekv. lyd. Etterklangstid < 0,6 s.	Ja	Ja	Behandlingsrom som skal inneholde en "unit" (tannlegestol m. tilhørende utstyr) og fast dentalinnredning av type Climo eller tilsvarende kvalitet. Dentalinnredningen består av arbeidsbenk, oppbevaring, vask etc. , samt et hev-senk arbeidsbord med datamaskin for tannlegene. Armatur til vask skal være berøringsfri med hendel for å manuelt styre i posisjon kaldt og varmt vann. Arbeidsbenk i akryl, med avrundet oppkant til oppunder overskap. Utsparingen til unitten med tekniske føringer må målsettes i detalj i samråd med leietaker av AFK's dentalrådgiver som tegner alt av dentalteknisk rørføring. Unit må også plasseres hensiktsmessig i rommene, prsjekteres av AFK's dentalrådgiver Rommene må tilfredstille gjeldende krav fra Statens strålevern.
TANNTÉKNISK/STØTTEROM								
OPG-rom	Tannteknisk støtterom	5-10 m2	1	Nei		Ja	Ja	Rom for OPG-maskin (røntgenmaskin som kan ta 3D-bilder. Rommet må også ha en arbeidspult m. datautstyr for betjening av OPG-maskin. OPG-maskin er vegghegt og krever ekstra spikerslag, og forsterkning av vegg hvor OPG blir festet til. Rommet og dør med vindu må tilfredstille gjeldende krav fra Statens strålevern. Vindu i døra. Døra må være røntgen-dør (strålesikker)
LAB	Tannteknisk støtterom	ca. 5 m2	1	Nei		Ja	Nei	Tannteknisk laboratorium. Lite rom med fast dentalinnredning for tannteknikk. Rommet må ha godt avtrekk, og skal ha vask med gipsutskiller.
Steril	Tannteknisk støtterom	ca. 20 m2	1	Nei		Ja	Nei	Rom for oppbevaring og rengjøring av tanntekniske instrumenter. Rommet skal ha en atskilt ren og skitten sone. Inneholder maskiner som autoklav, 2 desinfektorer(skall monteres i ergonomisk høyde), DAC, kjøleskap. Rommet skal ha vask og fast dental innredning av type Climo eller tilsvarende. Arbeidsbenk i akryl, med avrundet oppkant til oppunder overskap. Detaljtegning av steril utarbeides av AFK's dentalrådgiver. Egen lokal kjøleunit i himling.
Skanner	Tannteknisk støtterom	5-10 m2	2	Nei		Ja	Nei	Arbeidsstasjon for bildebehandling av røntgenbilder. Det er behov for datamaskin (tykklient, skjerm, tastatur) og scanner. Skal ha plass for litt oppbevaring og søppelbøtte. Trenger ikke være eget rom, er ofte plassert i liten nisje eller i korridor. Bør stå i litt mørk sone uten direkte sollys. For mye lys gjør det vanskelig å se på bildene.
Lager	Tannteknisk støtterom	10-20 m2	1	Nei		Ja	Nei	Lagerrom. Fast innredning med skap/skuffer/hyller
BESØKENDE								

Romnavn	Funksjon	Ca. størrelse	Antall rom	Dagslyskrav	Lydkrav	UU-krav	Strålefare	Beskrivelse av bruk
Venterom	Besøkende	avh. av str. på klinikken. Ca. 2 pers. pr. beh. rom	1	Hvis mulig		Ja	Nei	Ventesone for pasienter. Er ofte dimensjonert for 2xantall behandlingsrom. Evt. litt mindre. I hvert fall én plass pr. behandlingsrom. Er ofte en liten sone for barn. Ellers stoler + evt. små bord, garderobe, magasinholder ++
WC besøkende	Besøkende	6 m2	1	Nei	Tett dør med terskel. Krav til lyddemping. Dør 36 dB og vegg 42 dB	Ja	Nei	HCWC for besøkende. Må ligge med direkte tilgang fra venterommet.
Hvilerom	Besøkende	5-10 m2	1	Nei	Byggeforskrifter.	Ja	Nei	Rom hvor pasienter kan hvile før/etter behandling. Plass for 1 person m. følge. Bør være et lukket rom, men kan gjerne ha glassdør/glassvegg. Pasienten må kunne legge seg ned på sofa/daybed el. lignende.
KONTOR/ADMINISTRASJON								
Kontor klinikkleder	Kontor/administrasjon	ca. 10 m2	1	Ja	Byggeforskrifter.	Ja	Nei	Kontor for klinikklederen. Er behov for arbeidspult m. datamaskin, og det er ofte et møtebord m. stoler for 2-6 personer.
Resepsjon	Kontor/administrasjon	ca. 10 m2	1	Hvis mulig		Ja	Nei	Resepsjon tilknyttet venterom og hovedinngang. Utformes i grensesonen mellom venterommet og resten av klinikken. AFK skal ha åpne resepsjonsløsninger. Skal være utstyrt med hev- og senk pult for to ansatte, og oppbevaring for blant annet frankeringsmaskin, timekort etc.
ANSATTE								
Personalrom	Ansatte	avh. av antall ansatte - maks 20 ansatte	1	Ja	Byggeforskrifter.	Ja	Nei	Pauserom og møterom for de ansatte. Skal være utstyrt med kjøkken. Rommet bør ha kapasitet til å samle alle ansatte.
Skriveplass	Ansatte	5-10 m2	1-2	Nei		Ja	Nei	Arbeidsstasjon for de ansatte som ikke har eget kontor (for å sjekke mail etc). Det er behov for datamaskin (tykklient, skjerm, tastatur). Trenger ikke være eget rom, er ofte plassert i liten nisje eller i korridor. Bør være sentralt plassert, slik at det er lett å gjøre små arbeidsoppgaver innimellom pasienter.
WC ansatte	Ansatte	avh. av str. på klinikken.	2	Nei	Tett dør med terskel. Krav til lyddemping. Dør 36 dB og vegg 42 dB	Ja, minst ett	Nei	WC for de ansatte. Er ofte kombinert med dusj. Antall kommer an på str. på klinikken - kfr. arbeidsplassforskriften.
Garderobes ansatte	Ansatte	10-20 m2	2	Nei		Ja	Nei	Kjønnssdelte garderober for de ansatte. Skal ha garderobeskap, servant og skap for rent og skittent tøy. Damegarderoben er ofte større enn herregarderoben. Dimensjonering avklares med bruker/verneombud.
TEKNISK/DRIFT								
Maskinrom	Teknisk/drift	5-10 m2	1	Nei	Tett dør med terskel. Krav til lyddemping. Dør 36 dB og vegg 42 dB	Nei	Nei	Teknisk rom. Ofte RIV som har mest utstyr her. Størrelse, utforming og plassering bør avklares med tekniske rådgivere. OBS! Brannkrav til rommet og strengt lydkrav. Krav til lokal kjøling. Må ha eget eksosavsgut ut fra kompressor ut i det fri. I dette lokalet skal vannfilter rensesystem, kompressor og trykkluft motor plasseres.

Romnavn	Funksjon	Ca. størrelse	Antall rom	Dagslyskrav	Lydkrav	UU-krav	Strålefare	Beskrivelse av bruk
El-skap	Teknisk/drift	1-2 m2	1-2	Nei		Nei	Nei	Skap/kott for el-tavle eller underfordeling. Behov avklares med RIE. OBS! Brannkrav til rommet.
Datarom (+ evt. kopi)	Teknisk/drift	ca. 5 m2	1	Nei		Nei	Nei	Rom for datarack og evt. Printer. Kan være behov for lokal kjøling.
Bøttekott	Teknisk/drift	ca. 5 m2	1	Nei		Nei	Nei	Bøttekott for rengjøringspersonale. Skal ha utslagsvask og plass for vasketralle.
SPESIELLE DENTALTEKNISK UTSTYR								
Plassert på steril								
Desinfektor								Rengjør og desinfeksjon, plasseres i ergonomisk høyde. Tilkobles varmt og kaldt vann(ufiltrert direkte fra vannettet) og avløp. Automatisk påfylling av rengjøringsmiddel plasseres i rom under maskinen.
Foliesveis								Vakumering av dentalutstyr. Tilkobles elektrisitet.
Autoklav								"Trykkoker" som steriliserer alt utstyr. Tilkobles vann og avløp.
DAC								Rengjør roterende dentalutstyr(turbiner og vinkelstykker), plasseres i ergonomisk høyde. Tilkobles vann og avløp samt trykkluft.
I unitoppstikk								140 mm kjerneboringshull. I hullet skal det legges: Ø32mm inv vacuum, 3/8" kaldt vann, 3/8" inv luft. El. Røntgen, el 24Vsugestart signal og EL 2,5 tilførsel og Ø50 mm trekkerør for monitorkabel.