



Symboler:



Dører:

- EI30 EI₂ 30-Sa [B30]
- EI30C EI₂ 30-CSa [B30S]

Konstruksjoner

- EI 30
- Tiltaksavgrensning

Informasjon

Risikoklasse: 3
 Brannklasse: 1
 Grunnflate areal:
 Totalt areal: ca.850 m²
 Tiltakets areal: ca.370 m²

Dører til rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 0,86 meter (10X21M)

① Level 1
1 : 100

HOVEDBÆRESYSTEM R-30

SEKUNDÆRBÆRESYSTEM R-30

BRANNALARM I KATEGORI 2

LEDESYSTEM

JF RIE-TEGN. FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE OG NØSDLYS

JF RIV-TEGN. FOR PLASSERING AV MANUELT SLOKKEUTSTYR

Annet

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet . Den har ikke status som byggetegning.

| | | | | |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | BRANNTEKNIKK | 20.12.2018 | STIL | JOTO |
| Revisjon | Revisjonsnotat | Dato | Tegnet | Kontrollert |
| Prosjektfase | | | | |
| IGANGSETTINGSTILLATELSE | | | | |
| | | | | |
| RAMBOLL NORGE AS - ARENDAL Kystveien 2, N-4841 Arendal T +47 37 07 31 00, arendal@ramboll.no | | | | |
| EVJE KOMMUNE | | Tegnet av | | |
| EVJE BARNESKOLE SFO | | STIL | 20.12.2018 | |
| | | JOTO | 20.12.2018 | |
| Plan 1 | | Tegnet av | | |
| | | JOTO | 17/01/2019 | |
| | | Målestokk | | |
| | | 1:100 | | |
| Kompleks | Bygg | Etasje | Fag | System |
| SFO | | | | |
| Løpnummer | Revisjon | Fase | Status | |
| 001 | 1 | | | |