

FORKLARINGER

1. I dette prosjektet benyttes merkesystemet TFM

Alle kabler, vern, brytere, rekkeklemmer osv har dermed en komponentkode. Komponenttypen står i symbollisten i hakeparantes [??]

Eksempel:

Kurs nummer 100 er sikret med et kombivern og har en avgang. Kursen merkes da med -XF100, mens kabela merkes -KW100.

PS.

Komplett merking består i tillegg av lokalisasjonskoden og systemnummeret.

2. -
3. -






ANVISNINGER

1. -
2. -
3. -

HENVISNINGER

1. Merkesystemet er definert i Statsbyggs PA0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM)
2. -
3. -

SYMBOLLISTE

	Automat [XF]
	Effektbryter [XQ]
	Kombivern [XF]
	Jordfeilbryter [QE]
	Lastskillebryter [XQ]
	Sikringskillebryter [XQ]
	Sikringsbryter [XQ]
	Sikringslastskillebryter [XQ]
	Skillebryter [XQ]
	Rekkeklemme [XX]
	Lavspenningskabel 50 til 1000 V [KW]
	Lavspenningskabel < 50 V [KX]

F01	28.01.2019	For anskaffelse
Rev.	Dato	Beskrivelse

AnSol	SvKri	
Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Oppdragsgiver
STEINKJER KOMMUNE

Rismelparken byggetrinn 2

Spenning 230 V	Hovedstrøm ?? A
Frekvens 50 Hz	Ik.max/ik.min ?? kA
Ford.sys. IT	Kapsling IP ??

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Norconsult 

Enlinjeskjema For Fordeling 435.002

Tegningsnr.
E-435-61-01-002

Oppdragsnr.	Bl.nr.	Tot.bl.nr	Rev.
5172694	1	2	F01

Symbol	Kurs	Vern	Type kurs Plassering Plassering	Effekt Lengde Forl.	Kabel Merknad Merknad
	01	3x100A	Stiger Fra fordeling 432.001		3x50 Al
	200	4x16 A/C 30 mA	Lys Lys i master	9	PFSP 3x25 Al PFSP 3x25Al+4x1,5 Dali
	201	2x16 A/C 30 mA	Lys LED-Stripe i trimtrapp	9	PFSP 5x4 Cu 5x pga dimming
	202	2x16 A/C 30 mA	Lys Belysning Tre	9	PFSP 3x4 Cu
	203	2x16 A/C 30 mA	Lys Belysning Utetak	9	PFSP 5x4 Cu 5x pga RGB styring
	204	2x16 A/C 30 mA	Reserve		
	205	2x16 A/C 30 mA	Reserve		
	700.1		Fotocelle/Astrour		
			Teknisk Dali dimmer lys i master		
	500	2x16 A/C 30 mA	Stikk 216A Stikk Utetak	9	PFSP 3x4 Cu
	501	2x16 A/C 30 mA	Stikk 216A I fordeling		PN 3x2,5 Cu
	502	2x16 A/C 30 mA	Stikk 216A I fordeling		PN 3x2,5 Cu
	503	2x16 A/C 30 mA	Stikk 216A Rerve		PN 3x2,5 Cu
	700	2x10 A/C 30mA	Teknisk Styrestrøm		
	700.2		Teknisk Styrekabel 7x1,5 Cu mellom fordelinger		PFSP 7x1,5 Cu
701	2x16 A/C 30mA	Teknisk Stikk og varmeelement i fordeling		3G2,5	